

PZP.262.25.2020.6.RIR

Olsztyn, 10.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ od ul. M. Zientary – Malewskiej do Al. J. Piłsudskiego w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

1. § 8 ust. 3 proszę o wyjaśnienie jaki podmiot ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych czy części naturalnie się zużywających o ile użycie tych niezbędne? Wykonawca podaje, że koszty te powinien ponosić Zamawiający z uwagi na to, że nie można przerzucać tych obowiązków na Wykonawcę.

[Koszty eksploatacyjne leżą w gestii Zamawiającego.](#)

2. Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 40 z przedmiaru robót z etapu nr 1 z dokumentacji wynika, że powinny być 4 szt., a w przedmiarze jest 3.

[Zgodnie z przedmiarem na etap I \(W1-W31\) należy przyjąć 4 szt. kształtek kielichowych \(W3-Odw1; W9-Odw2; W21-Odw3; Odw4\).](#)

3. Proszę o udzielenie wyjaśnień: - SIWZ podział etapów:

ETAP I – obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku od węzła W52 do węzła W31 wraz z przekazaniem do użytkowania – termin wykonania do 31.03.2021r.

ETAP II – obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku od węzła W31 do węzła W1 wraz z przekazaniem do użytkowania – termin wykonania do 30.09.2021r. natomiast w przedmiarach robót etap I to węzły 1-31, a etap II 31-52. Proszę o ujednoczenie zakresów etapów w przedmiarach i SIWZ.

[Zamawiający informuje, że etapu należy przyjąć zgodnie z etapami podanymi w treści przedmiarów robót. W pierwszej kolejności należy wykonać Etap II \(W52-W31\). Poniżej zamiana numerów etapów.](#)

[Zamawiający w SIWZ Cz. II SKREŚLA :](#)

— **ETAP I** – obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku od węzła W52 do węzła W31 wraz z przekazaniem do użytkowania – termin wykonania do 31.03.2021r.

— **ETAP II** – obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku od węzła W31 do węzła W1 wraz z przekazaniem do użytkowania – termin wykonania do 30.09.2021r.

[W pierwszej kolejności należy wykonać ETAP I tj. odcinek od węzła W52 do węzła W31.](#)

[i w to miejsce WSTAWIA :](#)

— **ETAP II** – obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku od węzła W52 do węzła W31 wraz z przekazaniem do użytkowania – termin wykonania do 31.03.2021r.

— **ETAP I** – obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na odcinku od węzła W31 do węzła W1 wraz z przekazaniem do użytkowania – termin wykonania do 30.09.2021r.

[W pierwszej kolejności należy wykonać **ETAP II** tj. odcinek od węzła W52 do węzła W31.](#)

4. W związku z rozbieżnościami odnośnie całkowitej długości magistrali z rur żeliwnych z systemem blokowania złączy kielichowych prosimy o podanie właściwej długości oraz o korektę przedmiaru robót. Zgodnie z przedmiarem robót rur o połączeniach blokowanych jest ok 1911mb, natomiast zgodnie z profilem magistrali tylko 202mb. Która długość rurociągów o połączeniach blokowanych jest właściwa?

Podane w przedmiarze długości rur z połączeniami blokowanymi są prawidłowe. Miejsca gdzie należy stosować rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego klasy C40 z wykładziną cementową z połączeniami blokowanymi o średnicy 400 mm podane są w treści opisu technicznego w punkcie 4.2, 4.5 i 5.0.

5. Prosimy o korektę w zapisu w SIWZ pkt. 4.2 ZAKRES ROBÓT i właściwe opisanie wyłączonej z realizacji rury osłonowej na odcinku W40-W41. Punkty 63d.15 oraz 64d.1.5 w przedmiarze robót nie odnoszą się do wykonania przewiertu. Dodatkowo prosimy o aktualizację przedmiaru uwzględniającego wyłączony zakres robót.

Zamawiający w SIWZ Cz. I ust. 4 pkt 4.2 SKREŚLA:

4.2 ZAKRES ROBÓT nie obejmuje wykonania rury osłonowej Ø600 mm na odcinku W40 – W41 pod ulicą Lubelską.

Przedmiot realizacji i wycena nie dotyczy następujących punktów przedmiaru załączonego do niniejszego ogłoszenia:

63d.1.5 Rury osłonowe stalowe o śr. nom. 610 x 11 mm

64d.1.5 Wykonanie przecisków rurami stalowymi o śr. 610 x 11 mm w gruntach kat. III-IV.

i w to miejsce WSTAWIA:

4.2 ZAKRES ROBÓT nie obejmuje wykonania rury osłonowej Ø600 mm na odcinku W40 – W41 pod ulicą Lubelską.

Przedmiot realizacji i wycena nie dotyczy następujących punktów przedmiaru załączonego do niniejszego ogłoszenia:

71d.1.5 Rury osłonowe stalowe o śr. nom. 610 x 11 mm

72d.1.5 Wykonanie przecisków rurami stalowymi o śr. 610 x 11 mm w gruntach kat. III-IV.

6. Zgodnie ustalonym przez Zamawiającego wynagrodzeniem kosztorysowym brak jest konsekwencji pomiędzy SIWZ a Specyfikacją Techniczną ST-1 pkt. 12 Cena jednostki obmiarowej, gdzie cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje:

- oznakowanie robot,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża,
- założenie instalacji igłofiltrowej,
- ułożenie przewodów wodociągowych,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- odtworzenie nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zamawiający podtrzymuje sposób wynagrodzenia jako kosztorysowe. Cena jednostki obmiarowej 1.0 mb wykonanego i odebranego rurociągu obejmuje wszystkie składowe zgodnie z ST – 1 pkt. 12.