

ZDP-NZ-3302-01/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn – Modlibogowice – Etap II”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Ad przedmiar poz nr 5 Prosimy o podanie grubości rozbiórki podbudowy.

Odpowiedź:

Rozbiórka chodnika na podsypce cementowo-piaskowej grubości do 5 cm oraz na podbudowie z betonu cementowego o grubości do 10 cm. Zalecamy dokonanie wizji w terenie.

Pytanie 2

Ad przedmiar poz nr 6 Prosimy o podanie grubości rozbiórki podbudowy.

Odpowiedź:

Rozbiórka zjazdów na podsypce cementowo-piaskowej grubości do 5 cm oraz na podbudowie z betonu cementowego o grubości do 20 cm. Zalecamy dokonanie wizji w terenie.

Pytanie 3

Ad przedmiar poz nr 7 Prosimy o podanie grubości rozbiórki podbudowy.

Odpowiedź:

Rozbiórka zatok autobusowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości do 5 cm oraz na podbudowie z betonu cementowego o grubości do 30 cm. Zalecamy dokonanie wizji w terenie.

Pytanie 4

Ad przedmiar poz nr 8 Prosimy o podanie grubości rozbiórki podbudowy i masy mineralno bitumicznej.

Odpowiedź:

Rozbiórka zjazdów z betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz podbudowy z kruszywa grubości do 20 cm. Zalecamy dokonanie wizji w terenie.

Pytanie 5

Ad przedmiar poz nr 15 Prosimy o podanie grubości rozbiórki podbudowy i masy mineralno bitumicznej.

Odpowiedź:

Rozbiórka poszerzenia z betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz podbudowy z kruszywa grubości do 20 cm. Zalecamy dokonanie wizji w terenie.

Pytanie 6

Ad przedmiar poz nr 16 Prosimy o podanie grubości rozbiórki kruszywa i destruktu

Odpowiedź:

Rozbiórka pobocza z kruszywa grubości 5 cm oraz z destruktu grubości 5 cm. Zalecamy dokonanie wizji w terenie.

Pytanie 7


Ad przedmiar poz nr 38 Prosimy o podanie ilości w m² płytek z guzami oraz płytek wzdłużnie ryflowanych. Prosimy o potwierdzenie, iż należy zastosować płytki o wymiarach 30x30x8 cm.

Odpowiedź:


Zamawiający potwierdza, że można zastosować płytki o wymiarach 30x30x8 cm.

Płytki należy zastosować ma ośmiu przejściach dla pieszych. Na jedno kompletne przejście dla pieszych zgodnie z rysunkiem szczegółowym Rys 05/5 przypada:

Płytki ostrzegawcze z guzkami - $2,76 \times 2 = 5,52 \text{ m}^2$



Płytki wzdłużnie ryflowane - $0,18 \times 2 = 0,36 \text{ m}^2$



Pytanie 8

Ad przedmiar poz nr 65 Prosimy o potwierdzenie iż wykonawca ma zastosować jedną z czterech podanych w tej pozycji geosiatek.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zastosować jedną z czterech podanych.

Pytanie 9

Ad przedmiar poz nr 67 Prosimy o potwierdzenie, iż pozycja ta dotyczy wbudowania dodatkowych 1032 ton masy ścieralnej oprócz poz nr 66.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ta pozycja dotyczy dodatkowych 1032 ton masy ścieralnej oprócz pozycji nr 66

Pytanie 10

Ad przedmiar poz nr 79 Prosimy o podanie ilości krawężników łukowych oraz ich promienia.

Odpowiedź:

W pozycji nr 79 winno być 2686 m krawężnika 15x30 w tym:

Krawężników o promieniu R5 winno być 12 m

Krawężników o promieniu R7,5 ÷ 8 winno być 26 m

Krawężników o promieniu R10 winno być 24 m

Krawężników o promieniu R12 winno być 20 m

Pytanie 11

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340

Pytanie 12

Ad przedmiar robót poz nr 113. Prosimy o podanie średnicy kanału do oczyszczenia. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać czyszczenie, jaki jest procent zamulenia kanału?

Odpowiedź:

Średnica kanałów do czyszczenia wynosi od 160 mm do 400 mm. Czyszczenie polega na usunięciu namulów i warstwy ziemi urodzajnej porośniętej roślinnością trawiastą oraz korzeniami krzaków. Procent zamulania kanałów jest zróżnicowany i wynosi około 60%. Zalecamy dokonanie wizji w terenie.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania oraz zmianą treści SWZ, Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

W związku z powyższym zmianie ulega treść następujących zapisów w SWZ:

DOTYCHCZASOWE ZAPISY SWZ:

Rozdział XVII pkt 1. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 03.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII pkt 1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 02.02.2023 r. do godziny 10:00.**

Rozdział XIX pkt 1. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. o godz. 10:15.**

OBOWIĄZUJĄCE ZAPISY SWZ PO ZMIANACH:

Rozdział XVII pkt 1. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 07.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII pkt 1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 06.02.2023 r. do godziny 10:00.**

Rozdział XIX pkt 1. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. o godz. 10:15.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koninie

mgr inż. Sylwia Cichocka

Inspektor ds. inwestycji


mgr inż. Łukasz Ćwiek