

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI DYDAKTYCZNEJ
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ADRES INWESTORA : Łódź ul. Lutnierska 108/112

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z WOLSKI
(OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - boazeria	m ²	32,412	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	7,800	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0212- 03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - poszerzenie otworów drzwiowych	m ³	0,312	0,00	0,00
4	KNNR 3 0801- 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	66,600	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0211- 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	66,600	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01 0322-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²	5,460	0,00	0,00
7	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	1,845	0,00	0,00
8	KNNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	63,756	0,00	0,00
9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	66,600	0,00	0,00
10	KNR 2-02 1118- 10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	66,600	0,00	0,00
11	KNR 2-02 1120- 05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	23,700	0,00	0,00
12	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	76,796	0,00	0,00
13	kalk. własna	montaż nakładek z PCV na istn. parapety	m	12,000	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	2,604	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł