
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 w Chorzowie

DATA OPRACOWANIA: 25.10.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

—

—

P21 - Remont ogrodzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: P21 - Remont ogrodzenia					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0212 -04	Rozbiórka betonowych czapek na murkach i słupach	m2		
		56,00 * 0,50	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
2 d.1	KNR 4-04 0102 -08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		54,00 * 0,40 * 0,52 + 0,25 * 0,40 * 1,30 * 6 + (0,47 + 0,73) * 0,40 * 1,30	m3	12,636	
				RAZEM	12,636
3 d.1	KNR 4-04 0101 -02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		56,00 * 0,40 * 1,00	m3	22,400	
				RAZEM	22,400
4 d.1	KNR 4-01 0105 -02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.3 - (23 * 0,40 * 0,40 * 1,00)	m3	18,720	
				RAZEM	18,720
5 d.1		Dostawa ziemi do zasypania wykopów	m3		
		poz.4	m3	18,720	
				RAZEM	18,720
6 d.1	KNR 4-01 0108 -17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,05 + poz.2 + poz.3	m3	36,436	
				RAZEM	36,436
2		Roboty montażowe			
7 d.2	KNR 2-01 0505 -02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
		56,00 * 1,00 * 2	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
8 d.2	KNR 2-25 0312 -01	Bramy panelowa w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z kształowników stalowych zamkniętych - H=1830 mm; l=4000 mm	m2		
		4,00 * 1,83	m2	7,320	
				RAZEM	7,320
9 d.2	KNR 2-25 0307 -01	Ogrodzenia z paneli systemowych ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo; na słupkach 60x40x2500 ocynkowanych ogniowo i pomalowanych stalowych obetonowanych - panel H=1430 mm; L=2500 mm	m2		
		poz.10 * 1,43	m2	85,800	
				RAZEM	85,800
10 d.2	KNNR 6 0404- 05	Podmurówka prefabrykowana betonowa o wysokości 30 cm i gr. 6 cm wraz z łącznikami przystłupkowymi ustawiana na podsypce cementowo-piaskowej z uskokami na przęsłach	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000