

Przedmiar

HALA LODOWA

Data: 20.02.2023

Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W NOWYM TARGU

Obiekt: MIEJSKA HALA LODOWA - LODOWISKO

Zamawiający: MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, Pl. Evry 4

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Jan Bryniarski

34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 38

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 HALA LODOWA			
1.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 ŚCIANA ZACHODNIA (5,80*8,50+3,80*7,50+10,0*0,90+3,0*10,50)*2+9*3,0*6,80 = 420,2 ŚCIANA WSCHODNIA 2*(7,90*7,60+3,0*7,50)+6*3,60*7,60+5*3,60*3,0 = 383,24 SŁUPY 25*1,30*3,90*2 = 253,5 ŚCIANA POD OKNAMI 24*0,60*2,70*2 = 77,76 NADPROŻE 72,0*0,80*2 = 115,2 1 249,9	~1 249,900		m2
1.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	1 249,90		m2
1.3 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	1 249,90		m2
1.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 1249,90*0,8 = 999,92 999,92	~999,920		m2
1.5 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 1249,90*0,2 = 249,98 249,98	~249,98		m2
1.6 KNR 401/1210/9 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0·m2, 1-krotne BALKON POD ZEGARAMI 15,0*1,50 = 22,5 BALKON ŚCIANA WSCHODNIA 15,0*1,50 = 22,5 45,0	~45,000		m2
1.7 KNR 401/1206/3 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 1-krotne - ŚCIANY POD TRYBUNAMI 1,95*1,80+1,0*(19*1,60+8*1,40+9*1,60+16*1,10)*2+2,70*1,0 = 153,41 153,41	~153,410		m2
1.8 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe 420,20+383,24 = 803,44 803,44	~803,440		m2
1.9 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 1,50*2,45 = 3,675 3,675	~3,68		m2
1.10 KNR 19/1024/4 (2) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - DRZWI ZEWNĘTRZNE WYJŚCIOWE NA HALĘ, SZYBA PODWÓJNA BEZPIECZNA	3,68		m2