

Numer dokumentu: P/MS/012613/2020/002

Gdańsk, 04.11.2020



Landar Projects Sp. z O.O.
ul. Brazylijska 10a
03-946 Warszawa

Szanowni Państwo,

UZGODNIENIE NR 213/2020 z dnia 04.11.2020r.

Uzgadnia się projekt „Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego” sporządzony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą GPEC.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. ul. Biała 1 b, 80-435 Gdańsk lub pod nr tel. 58 52 43 580; e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej **5 dni roboczych** przed początkiem prac w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami ciepłowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci ciepłowniczych 2xDn150 zlokalizowanych w tym rejonie.
2. Zabrania się lokalizacji ławek i stojaków rowerowych na sieci ciepłowniczej.
3. Należy zachować **odległość min. 0,5m** od spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni skweru do wierzchu górnej ścianki istniejących ciepłociągów.
4. Projekt w miejscu kolizji projektowanej nawierzchni skweru z ciepłociągami **musi uwzględniać** możliwości wykonywania remontów i konserwacji sieci oraz jej napraw.
5. Należy zapewnić dostęp do istniejącej komory ciepłowniczej. Spadki nawierzchni należy zaprojektować w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych w kierunku komory. Zezwala się na przeprowadzenie regulacji wysokości włączów komory ciepłowniczej w związku z planowanymi pracami. **Zakończenie prac przy regulacji wysokości włączów komory należy zgłosić do Działu Eksploatacji GPEC w celu przeprowadzenia odbioru.**
6. Wszystkie prace budowlane związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci ciepłowniczej należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem i w obecności przedstawiciela GPEC.
7. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu uzupełnić piaskiem.
8. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt mechaniczny.

9. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie.
10. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo.

Z poważaniem,

Ireneusz Sztykiel
kierownik działu zarządzania infrastrukturą

Mateusz Stachniak
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju