
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont części elewacji budynku Wydziału Biologii.
ADRES INWESTYCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Paweł Piórko

DATA OPRACOWANIA: 28.03.2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Naprawy elewacji zachodniej w skrzydle C - ściana skośna			
1 d.1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m Krotność = 2	m2		
		324	m2	324,000	
				RAZEM	324,000
2 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36)			
3 d.1	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń - analogia naprawa i uszczelnienie parapetów	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie nawierzchni	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.1	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłóży zewnętrznych - analogia preparat czyszczący	m2		
		258,130	m2	258,130	
				RAZEM	258,130
7 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłóży - oczyszczenie i zmycie	m2		
		258,13	m2	258,130	
				RAZEM	258,130
8 d.1	KNR 19-01 0702-01	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 15 cm	m		
		258,31 * 0,3	m	77,493	
				RAZEM	77,493
9 d.1	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłóży zewnętrznych - analogia preparat dezynfekujący	m2		
		258,130	m2	258,130	
				RAZEM	258,130
10 d.1	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - analogia uszczelnienie pęknięć i styków preparatem do usuwania rys	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
11 d.1	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - analogia naprawa miejscowa	m2		
		258,130 * 0,1	m2	25,813	
				RAZEM	25,813
12 d.1	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - analogia naprawa miejscowa	m2		
		258,130	m2	258,130	
				RAZEM	258,130
13 d.1	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		70,16	m	70,160	
		analogia montaz kapinosów		RAZEM	70,160
14 d.1	KNR K-04 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłóży z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - analogia wykonanie tynku cienkowarstwowego	m2		
		258,130	m2	258,130	
				RAZEM	258,130

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m2		
		258,130	m2	258,130	
				RAZEM	258,130
16 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 11 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	kalk. własna	Montaż daszka nad wejściem wraz z projektem warsztatowym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Renowacja wypraw tynkarskich elewacji zachodniej w skrzydle C - ściany boczne do ściany skośnej			
19 d.2	kalk. własna	Wynajem podnośnika wraz z obsługą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłogi zewnętrznych - analogia preparat czyszczący	m2		
		poz.21	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
21 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoga - oczyszczenie i zmycie	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
22 d.2	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłogi zewnętrznych - analogia preparat dezynfekujący	m2		
		poz.21	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
23 d.2	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - analogia uszczelnienie pęknięć i styków preparatem do usuwania rys	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
24 d.2	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń - analogia naprawa i uszczelnienie parapetów	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.2	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m2		
		poz.21	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
3		Czyszczenie i malowanie wypraw tynkarskich elewacji północnej w skrzydle A			
26 d.3	kalk. własna	Wynajem podnośnika wraz z obsługą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłogi zewnętrznych - analogia preparat czyszczący	m2		
		780	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
28 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoga - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.27	m2	780,000	
				RAZEM	780,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłóży zewnętrznych - analogia preparat dezynfekujący	m2		
		780	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
30 d.3	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - analogia uszczelnienie pęknięć i styków preparatem do usuwania rys	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
31 d.3	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń - analogia naprawa i uszczelnienie parapetów	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
32 d.3	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m2		
		poz.27	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
4		Wymiana okładzin ceramicznych słupów przy wejściu głównym			
33 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie nawierzchni	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
34 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia skucie istniejącej okładziny ze słupów	m2		
		91	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
35 d.4	KNR 9-27 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłóży - powierzchnie gładkie - analogia	m2		
		poz.34	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
36 d.4	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłóży zewnętrznych	m2		
		poz.34	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
37 d.4	KNR 2-21 0609-02	Okładziny z płytek klinkierowych na słupach - analogia okładzina z płytek ceramicznych	m2		
		91	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
38 d.4	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona - analogia spoinowanie fugą cementową	m2		
		poz.37	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
39 d.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 11 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.4	kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbioru	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 Naprawy elewacji zachodniej w skrzydle C - ściana skośna	3
2 Renowacja wypraw tynkarskich elewacji zachodniej w skrzydle C - ściany boczne do ściany skośnej	4
3 Czyszczenie i malowanie wypraw tynkarskich elewacji północnej w skrzydle A	4
4 Wymiana okładzin ceramicznych słupów przy wejściu głównym	5
Spis treści	6