

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI EWAKUACYJNYCH, ODTWORZENIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI
NAPRAWA POSADZKI NA IIP. W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Królewska 1/7, Warszawa
INWESTOR : Jednostka Wojskowa nr 2063
ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa ul. Banacha 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr CIELECKI
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT POSADZKI NA IIp.	1	19
2	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ	20	41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POSADZKI NA IIp.			
1	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi i przeszkleń aluminiowych (materiał przeznaczony do ponownego wbudowania) (Rx2)	m ²		
d.1	0353-08 analiza indywidualna	15,00*2,70+12,00*2,70	m ²	72,90	
				RAZEM	72,90
2	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	7,81+58,87+46,50 <korytaż> 8,56+3,40+5,61+3,44+6,51+2,00+3,70 <hol przy windzie> (6,63+6,30)*2 <klatka schodowa>	m m m	113,18 33,22 25,86	
				RAZEM	172,26
3	KNR-W 4-01	Zerwanie listew PCV	m		
d.1	0815-08 analiza indywidualna	15,00*2+12,00*2	m	54,00	
				RAZEM	54,00
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	6,51*3,44+7,52*5,56 <hol przy windzie> 35,52+21,00-(2,75*3,14*2) <klatki schodowe> 7,81*2,63+58,87*2,40 <korytaż>	m ² m ² m ²	64,21 29,41 161,83	
				RAZEM	255,45
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej (istniejąca warstwa wyrównująca pod płytkami gr. ok. 2 cm)	m ²		
d.1	0804-07 analogia	poz.4	m ²	255,45	
				RAZEM	255,45
6	KNR W-01	Oczyszczenie posadzki	m ²		
d.1	0102-01 analogia	poz.4	m ²	255,45	
				RAZEM	255,45
7	KNR AT-33	Gruntowanie ręczne podłoża	m ²		
d.1	0102-01	poz.4	m ²	255,45	
				RAZEM	255,45
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	poz.4	m ²	255,45	
				RAZEM	255,45
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - pogrubienie o 15 mm Krotność = 15	m ²		
d.1	202 1130-03	poz.4	m ²	255,45	
				RAZEM	255,45
10	KNR AT-33	Gruntowanie ręczne podłoża	m ²		
d.1	0102-01	poz.4	m ²	255,45	
				RAZEM	255,45
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek typu gres 60 x 60 cm (Rx1,5)	m ²		
d.1	1118-06 analogia	poz.4	m ²	255,45	
				RAZEM	255,45
12	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wysokości 8 cm (Rx3,0)	m		
d.1	1119-01 analogia	poz.2	m	172,26	
				RAZEM	172,26
13	KNR-W 4-01	Obsadzenie wcześniej zdemontowanych drzwi i przeszkleń aluminiowych	m ²		
d.1	0322-07 analiza indywidualna	poz.1	m ²	72,90	
				RAZEM	72,90
14	KNR-W 4-01	Naprawa tynków przy zamontowanych drzwiach i przeszkleciach aluminiowych	m		
d.1	0708-01 analogia	2,70*6 2,70*4	m m	16,20 10,80	
				RAZEM	27,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 d.1 0709-05 analogia	Miejscowa naprawa tynków przy cokołach	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
16	KNR-W 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		poz.3	m	54,00	
				RAZEM	54,00
17	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		poz.3	m	54,00	
				RAZEM	54,00
18	KNR AT-33 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża	m ²		
		(7,81+58,87+46,50)*2,70 <korytaż>	m ²	305,59	
		(8,56+3,40+5,61+3,44+6,51+2,00+3,70)*2,70 <hol przy windzie>	m ²	89,69	
		(6,63+6,30)*2,70*2 <klatka schodowa>	m ²	69,82	
				RAZEM	465,10
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (Rx3)	m ²		
		poz.18	m ²	465,10	
				RAZEM	465,10
2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
20	KNNR-W 3 d.2 0313-05	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - przebicie istniejącego otworu drzwiowego pomiędzy pom. 139/141	m ²		
		0,80*2,30	m ²	1,84	
				RAZEM	1,84
21	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0,80*2,20 <pom. 141>	szt.	1,76	
				RAZEM	1,76
22	KNR-W 4-01 d.2 0353-10 analogia	Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,83*2,80 <krata stalowa>	m ²	5,12	
				RAZEM	5,12
23	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,83*2,80 <drzwi ewakuacyjne>	m ²	5,12	
				RAZEM	5,12
24	KNR-W 4-01 d.2 0436-04 analogia	Podstemplowanie zagrożonych nadproży przed poszerzeniem otworów drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 4-04 d.2 0108-04 analogia	Rozebranie nadproży	m ³		
		0,90*0,12*0,20	m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
26	KNR-W 4-01 d.2 0341-07 analogia	Poszerzenie otworu drzwiowego	m		
		2,20	m	2,20	
				RAZEM	2,20
27	KNR-W 4-01 d.2 0347-03 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie belek stalowych w nadprożach	gniazd.		
		2	gniazd.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	KNR-W 4-01 d.2 0338-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie belek stalowych w nadprożach	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
29	KNR-W 4-01 d.2 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
30	KNR 9-17 d.2 0109-01 analogia	Nadproża prefabrykowane	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
31	KNR-W 4-01 d.2 0320-02 analiza indywidualna	Montaż stolarki drzwiowej pomiędzy pomieszczeniami 139/141	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR-W 4-01 d.2 0322-03	Montaż drzwi ewakuacyjnych.	m ²		
		1,83*2,80	m ²	5,12	
				RAZEM	5,12
33	KNR-W 4-01 d.2 0322-04	Obsadzenie wcześniej zdemontowanych krat drzwiowych	gniazd.		
		8	gniazd.	8,00	
				RAZEM	8,00
34	KNR AT-43 d.2 0106-02 analogia	Zabudowanie wejścia do pomieszczenia 141 płytami g-k na ruszcie metalowym	m ²		
		0,80*2,20	m ²	1,76	
				RAZEM	1,76
35	KNR-W 4-01 d.2 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		0,90+2*2,20 <pom.141>	m	5,30	
		1,83+2*2,80 <drzwi ewakuacyjne>	m	7,43	
				RAZEM	12,73
36	KNR AT-38 d.2 0504-01 analiza indywidualna	Zazbrojenia powierzchni warstwą siatki tynkarskiej w miejscu zabudowanie otworu drzwiowego płytami g-k	m ²		
		(0,90+2*2,20)*2 <pom.141>	m ²	10,60	
				RAZEM	10,60
37	KNR 2-02 d.2 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		poz.36*1,5	m ²	15,90	
				RAZEM	15,90
38	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.36*1,5	m ²	15,90	
				RAZEM	15,90
39	KNR AT-33 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne podłoża	m ²		
		poz.36*1,5	m ²	15,90	
		(1,83+2*2,80)*0,40 <drzwi ewakuacyjne>	m ²	2,97	
				RAZEM	18,87
40	KNR-W 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (Rx3)	m ²		
		poz.36*1,5	m ²	15,90	
		(1,83+2*2,80)*0,40 <drzwi ewakuacyjne>	m ²	2,97	
				RAZEM	18,87
41	KNR-W 4-01 d.2 0817-02 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z wykładziny dywanowej	m ²		
		1,00*1,00	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00