

## **Przedmiar robót**

**Roboty budowlane i konserwatorskie w zabytkowym budynku dworu w Roźwienicy.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane i sanitarne**

Lokalizacja: **37-565 Roźwienica 1**

Inwestor: **Gmina Roźwienica, 37-565 Roźwienica 1**

Data opracowania:

**2024-08-24**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty budowlane i konserwatorskie w zabytkowym budynku dworu w Rozwienicy.</b>		
1	Rozdział	<b>P I Ę T R O</b>		
2	Rozdział	<b>POMIESZCZENIE NR 1- klatka schodowa z tarasem</b>		
2.1	Element	<b>Okładziny wewnętrzne</b>		
2.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2-ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,10*5,00+(2,10+5,00)*2*3,70$		63,040000
		RAZEM:		63,040000
			m2	63,04
2.1.2	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,10*5,00$		10,500000
		RAZEM:		10,500000
			m2	10,50
2.1.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,10+5,00)*2*3,70$		52,540000
		RAZEM:		52,540000
			m2	52,54
2.1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	52,54
2.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	52,54
2.1.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie powierzchni sufitów	m2	10,50
2.1.7	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$52,54+10,50$		63,040000
		RAZEM:		63,040000
			m2	63,04
2.2	Element	<b>Stołarka drzwiowa</b>		
2.2.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2- drzwi do piwnicy	szt	1,00
2.2.2	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane regulowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,00*2,00$		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			m2	2,00
2.2.3	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe- w kolorze ECRU		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,90*2,00$		1,800000
		RAZEM:		1,800000
			m2	1,80
3	Rozdział	<b>POMIESZCZENIE NR 2</b>		
3.1	Element	<b>Okładziny wewnętrzne</b>		
3.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,16+1,14+2,89+1,10+1,79+1,55)*2*3,20$		68,032000
		RAZEM:		68,032000
			m2	68,03
3.1.2	KNR 401/410/2	Analogia - wycięcie otworów inspekcyjnych przy belkach stropowych celem mocowania konstrukcji rusztów sufitów podwieszonych z płyt GKF		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,16+1,14+2,89+1,10+1,79+1,55*3,20$		14,040000
		RAZEM:		14,040000
			m2	14,04

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.3	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyty o odporności ogniowej EI 30	m2	14,04
3.1.4	KNR 14/2012/4	Dodatek za drugą warstwę płyt o odporności ogniowej EI 30	m2	14,04
3.1.5	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na płytach gipsowych	m2	14,04
3.1.6	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m2	14,04
3.1.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufit z płyt G-K	m2	14,04
3.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	68,03
3.1.9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	68,03
3.2	Element	<b>Posadzki</b>		
3.2.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m2	14,04
3.2.2	KNR 401/411/2	Wymiana elementów podłóg z desek, legary na filarkach	m	14,04
3.2.3	KNR 401/411/4	Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestругanych o grubości 32-mm	m2	14,04
3.2.4	KNR 202/1111/2	Posadzka z deszczulek dębowych- gatunek I	m2	14,04
3.2.5	NNRNKB 202/1135/4 (1)	Lakierowanie posadzki	m2	14,04
4	Rozdział	<b>POMIESZCZENIE NR 3 i Nr 4</b>		
4.1	Element	<b>Okładziny wewnętrzne</b>		
4.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
pom. nr 3		$(4,20+1,70+0,22+1,90+1,19+1,77)*2*3,20$		70,272000
pom. nr 4		$(4,34+0,30+0,90+0,20+1,69+0,10+3,60)*2*3,20$		71,232000
			RAZEM:	141,504000
4.1.2	KNR 401/410/2	Analogia - wycięcie otworów inspekcyjnych przy belkach stropowych celem mocowania konstrukcji rusztów sufitów podwieszonych z płyt GKF	m2	4,00
4.1.3	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyty o odporności ogniowej EI 30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$4,20*(1,70+0,22+1,90+1,19+1,77)$		28,476000
			RAZEM:	28,476000
4.1.4	KNR 14/2012/4	Dodatek za drugą warstwę płyt o odporności ogniowej EI 30	m2	28,48
4.1.5	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na płytach gipsowych	m2	28,48
4.1.6	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m2	70,27
4.1.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufit z płyt G-K	m2	28,48
4.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	70,27
4.1.9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	70,27
4.2	Element	<b>Posadzki</b>		
4.2.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew		
		Wyliczenie ilości robót:		
pom. nr 3		$4,20*(1,70+1,90+1,19+1,77)$		27,552000
pom. nr 4		$4,34*(1,70+1,90+1,19+1,77)$		28,470400
			RAZEM:	56,022400

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.2.2	KNR 401/411/2	Wymiana elementów podłóg z desek, legary na filarkach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 3	47,46	47,460000
		pom. nr 4	47,46	47,460000
		RAZEM:	94,920000	m
4.2.3	KNR 401/411/4	Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestругanych o grubości 32·mm	m2	56,02
4.2.4	KNR 202/1111/2	Posadzka z deszczulek dębowych- gatunek I	m2	56,02
4.2.5	NNRNKB 202/1135/4 (1)	Lakierowanie posadzki	m2	56,02
5	Rozdział	<b>POMIESZCZENIE NR 5 i Nr 6</b>		
5.1	Element	<b>Okładziny wewnętrzne</b>		
5.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 5	(3,35+4,58)*2*3,20	50,752000
		pom. nr 6	(0,86+1,29+1,28+4,58)*2*3,20	51,264000
		RAZEM:	102,016000	m2
5.1.2	KNR 401/410/2	Analogia - wyciecie otworów inspekcyjnych przy belkach stropowych celem mocowania konstrukcji rusztów sufitów podwieszonych z płyt GKF		
		Wyliczenie ilości robót:		
			4,00*2	8,000000
		RAZEM:	8,000000	m2
5.1.3	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyty o odporności ogniowej EI 30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 5	3,35*4,58	15,343000
		pom. nr 6	(0,86+1,29+1,28)*4,58	15,709400
		RAZEM:	31,052400	m2
5.1.4	KNR 14/2012/4	Dodatek za drugą warstwę płyt o odporności ogniowej EI 30	m2	31,05
5.1.5	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	m2	31,05
5.1.6	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m2	102,02
5.1.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufit z płyt G-K	m2	31,05
5.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	102,02
5.1.9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	102,02
5.2	Element	<b>Posadzki</b>		
5.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 5	3,35*4,58	15,343000
		pom. nr 6	(0,86+1,29+1,28)*4,58	15,709400
		RAZEM:	31,052400	m2
5.2.2	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m2	31,05
5.2.3	KNR 401/411/2	Wymiana elementów podłóg z desek, legary na filarkach	m	31,05
5.2.4	KNR 401/411/4	Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestругanych o grubości 32·mm	m2	31,05
5.2.5	KNR 202/1111/2	Posadzka z deszczulek dębowych- gatunek I	m2	31,05
5.2.6	NNRNKB 202/1135/4 (1)	Lakierowanie posadzki	m2	31,05

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	<b>POMIESZCZENIE NR 7- WC</b>		
6.1	Element	<b>Okladziny wewnętrzne</b>		
6.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m <sup>2</sup> -nad płytkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,38+4,58)*2*1,40		16,688000
		RAZEM:		16,688000
			m2	16,69
6.1.2	KNR 14/2012/3	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyty o odporności ogniowej EI 30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,38*4,58		6,320400
		RAZEM:		6,320400
			m2	6,32
6.1.3	KNR 14/2012/4	Dodatek za drugą warstwę płyt o odporności ogniowej EI 30	m2	6,32
6.1.4	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m <sup>2</sup> , (grubość 3-mm) na płytach gipsowych	m2	6,32
6.1.5	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m <sup>2</sup> , (grubość 3-mm) na tynku	m2	6,32
6.1.6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufit z płyt G-K	m2	6,32
6.1.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	6,32
6.1.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	6,32
7	Rozdział	<b>POMIESZCZENIE NR 8</b>		
7.1	Element	<b>Roboty murowe</b>		
7.1.1	KNR 401/313/2	Wykucie bruzd dla belek stalowych- nadproża proj. otworów drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*0,57*0,30		0,273600
		RAZEM:		0,273600
			m3	0,27
7.1.2	KNR 401/313/5	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*3		4,800000
		RAZEM:		4,800000
			m	4,80
7.1.3	KNR 401/313/7	Obmurowanie końców belek stalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*3*2		1,800000
		RAZEM:		1,800000
			m	1,80
7.1.4	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworu drzwiowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,10*0,57		1,316700
		RAZEM:		1,316700
			m3	1,32
7.1.5	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*3		4,800000
		RAZEM:		4,800000
			m	4,80
7.1.6	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,80*0,30		1,440000
		RAZEM:		1,440000
			m2	1,44
7.1.7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,27+1,32		1,590000
		RAZEM:		1,590000
			m3	1,59
7.1.8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km - na dalsze 4 km - do 5 km Krotność=4	m3	1,59
7.1.9	KNR 401/318/2	Obsadzenie ościeżnicy	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.1.10	KNR 202/1017/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone Wyliczenie ilości robót: 1,00*2,00 2,000000 RAZEM: 2,000000	m2	2,00
7.2	Element	<b>Okładziny wewnętrzne</b>		
7.2.1	TZKNBK 9/300/17 (1)	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 16-20 cm; oczyszczenie z brudu szczotkami- przy suficie Wyliczenie ilości robót: (5,50+2,00)*2 15,000000 RAZEM: 15,000000	m	15,00
7.2.2	TZKNBK 9/300/13 (2)	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; do 4 cm; zdjęcie farby klejowej	m	15,00
7.2.3	TZKNBK 8/207/4	Profile ciągnione wewnętrzne szer. profilu w rozwinięciu do 25 cm	m	15,00
7.2.4	TZKNBK 15/102/7	Malowanie farba szwedzka profili ciągnionych z zagruntowaniem ponad 20 cm Wyliczenie ilości robót: 15,00*0,50 7,500000 RAZEM: 7,500000	m2	7,50
7.2.5	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2 Wyliczenie ilości robót: (1,80+3,90+2,25)*2*3,90 62,010000 RAZEM: 62,010000	m2	62,01
7.2.6	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m2	62,01
7.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	62,01
7.2.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	62,01
7.3	Element	<b>Renowacja i naprawa schodów drewnianych</b>		
7.3.1	TZKNBK 12/401/38	Wymiana trałek w schodach drewn., mocow. w policzkach w wykonaniu bogato ozdobnym	szt	11,00
7.3.2	KNR 401/401/4	Analogia - wymiana konstrukcji i poziomowanie podestów schodów Wyliczenie ilości robót: 2,50*2 5,000000 RAZEM: 5,000000	m	5,00
7.3.3	TZKNBK 12/401/50	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o pow. ponad 1 m2 - schody dębowe - stopnice i podstopnice, policzki spocznik, poręcz	m2	32,00
7.3.4	TZKNBK 15/401/4	Zagruntowanie drewna	m2	32,00
7.3.5	TZKNBK 15/402/4	Malowanie schodów dębowych po raz pierwszy - kolor dąb rustykalny	m2	32,00
7.3.6	TZKNBK 15/402/5	Malowanie schodów drugi raz	m2	32,00
8	Rozdział	<b>RENOWACJA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH</b>		
8.1	Element	<b>Renowacja drzwi dwuskrzydłowych płycinowych</b>		
8.1.1	KNR 401/1211/4	Opalanie farby olejnej z powierzchni stolarki drzwiowej Wyliczenie ilości robót: 1,16*2,20*4,50*5 57,420000 RAZEM: 57,420000	m2	57,42
8.1.2	TZKNBK 12/401/7	Naprawa krawędzi elem. stolarki przez wycięcie miejsc uszkodzonych, wklejenie listew wyprofilowan. lub z wrębami o długości do 1.00 m	miejsce	12,00
8.1.3	TZKNBK 12/401/6	Naprawa krawędzi elem. stolarki przez wycięcie miejsc uszkodzonych, wklejenie listew wyprofilowan. lub z wrębami o długości do 0.50 m	miejsce	17,00
8.1.4	TZKNBK 12/401/9	Naprawa płaszczyzn elem. stolarki przez wstawienie fleków z desek o powierzchni do 0.5 dm2	miejsce	9,00
8.1.5	TZKNBK 12/501/5	Demontaż klamki z szyldami	szt	10,00
8.1.6	TZKNBK 12/502/9	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	miejsce	5,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.1.7	TZKNBK 12/504/21	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego wielozastawkowego	szt	5,00
8.1.8	TZKNBK 12/504/6	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem	szt	10,00
8.1.9	TZKNBK 15/401/4	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2	57,42
8.1.10	TZKNBK 15/402/1	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabezpieczenie)	m2	57,42
8.1.11	TZKNBK 15/401/5	Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2	57,42
8.1.12	TZKNBK 15/402/7	Malowanie stolarki malowanie farba olejna matowa w kolorze ECRU pierwszy raz	m2	57,42
8.1.13	TZKNBK 15/402/8	Malowanie stolarki malowanie farba olejna drugi raz	m2	57,42
9	Rozdział	<b>P A R T E R</b>		
10	Rozdział	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
10.1	Element	<b>Ścianki działowe</b>		
10.1.1	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	1,20*2,10*0,75	1,890000
		pom. nr 6	1,20*2,10*0,25	0,630000
			RAZEM:	2,520000
			m3	2,52
10.1.2	KNR 202/120/1 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł budowlanych pełnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17/18	(1,36+1,10+1,00)*2,00	6,920000
			RAZEM:	6,920000
			m2	6,92
10.1.3	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17/18	(2,20+1,36+1,10)*3,70	17,242000
			RAZEM:	17,242000
			m2	17,24
10.1.4	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(6,92+17,24)*2	48,320000
			RAZEM:	48,320000
			m2	48,32
10.1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3	2,52
10.1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	2,52
10.2	Element	<b>Stolarka drzwiowa</b>		
10.2.1	KNR 401/354/4	Demontaz drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17/18	1	1,000000
			RAZEM:	1,000000
			szt	1,00
10.2.2	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	1,00*2,10*0,75	1,575000
		pom. nr 6	1,00*2,10*0,25	0,525000
			RAZEM:	2,100000
			m3	2,10
10.2.3	KNR 401/313/2	Wwykucie bruzd dla belek- nadproże proj drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,40*0,30*0,74	0,310800
			1,40*0,30*0,25	0,105000
			RAZEM:	0,415800
			m3	0,42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.2.4	KNR 401/313/4	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17/18	1,40*4	5,600000
		pom. nr 6	1,40*2	2,800000
		RAZEM:		8,400000
			m	8,40
10.2.5	KNR 401/313/7	Obmurowanie końców belek stalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,20*6*2	2,400000
		RAZEM:		2,400000
			m	2,40
10.2.6	KNR 401/708/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(2,00*2+1,00)*2	10,000000
		RAZEM:		10,000000
			m	10,00
10.2.7	KNR 202/120/1 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł budowlanych pełnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17/18	(1,36+1,10+1,00)*2,00	6,920000
		RAZEM:		6,920000
			m2	6,92
10.2.8	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17/18	(2,20+1,36+1,10)*3,70	17,242000
		RAZEM:		17,242000
			m2	17,24
10.2.9	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(6,92+17,24)*2	48,320000
		RAZEM:		48,320000
			m2	48,32
10.2.10	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	2,10
10.2.11	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=4	m3	2,10
10.2.12	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane regulowane w/ggrubości ścian w kolorze skrzydeł drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17/18	1,00*2,00*4	8,000000
		pom. nr 6	1,00*2,00	2,000000
		RAZEM:		10,000000
			m2	10,00
10.2.13	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone w kolorze ECRU matowe z kompletem okuć: zamek, szyldy, klamki		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,90*2,00*5	9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,00
11	Rozdział	<b>POMIESZCZENIA NR 17 i NR 18</b>		
11.1	Element	<b>Instalacje wod. - kan.</b>		
11.1.1	KNR 215/228/3	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi-110-mm	m	14,80
11.1.2	KNR 215/228/1	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi-50-mm	m	8,70
11.1.3	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	m	4,00
11.1.4	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	podejście	3,00
11.1.5	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	podejście	5,00
11.1.6	KNRW 215/112/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm	m	16,60
11.1.7	KNRW 215/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm	szt	10,00
11.1.8	KNRW 215/135/1	Zawór czerpalny Dn-15-mm	szt	1,00
11.1.9	KNRW 215/135/4	Zawór umywalkowy stojący Dn-15-mm	szt	6,00
11.1.10	KNR 401/333/15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1/2 cegły	szt	2,00



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.1.11	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	10,00
11.1.12	KNR 34/101/10	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociąg Fi 12-22-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,80+8,70+4	27,500000	
		RAZEM:	27,500000	m
11.1.13	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm	szt	2,00
11.1.14	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	2,00
11.1.15	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa bezdotykowa - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	2,00
11.1.16	KNR 215/225/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem sflukującym - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	kpl	1,00
11.1.17	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym- zestaw podtynkowy + miska WC podwieszana z deską - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	kpl	2,00
11.1.18	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym- dla niepełnosprawnych - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	1,00
11.1.19	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa bezdotykowa- dla niepełnosprawnych - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	1,00
11.1.20	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt dla osoby niepełnosprawnej - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	kpl	1,00
11.1.21	KNR 202/1218/1	Wsporniki ze stali teowej, proste - analogia - zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	4,00
11.1.22	KNR 202/1218/1	Analogia - zakup i montaż uchwytu na papier toaletowy - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	3,00
11.1.23	KNR 202/1218/1	Analogia - zakup i montaż lustra ozdobnego - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	2,00
11.1.24	KNR 202/1218/1	Analogia - zakup i montaż lustra regulowanego dla niepełnosprawnych - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	szt	1,00
11.2	Element	<b>Okładziny wewnętrzne</b>		
11.2.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,78+0,12+2,59+2,21+1,10)*2*3,70	65,120000	
		RAZEM:	65,120000	m2
11.2.2	KNR 14/2011/2 (1)	Obudowa automatów sflukujących płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,10+2,21*2)*1,40	7,728000	
		RAZEM:	7,728000	m2
11.2.3	KNR 202/829/1	Przygotowanie podłoża pod układanie płytek lazurowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	(2,78+2,21+1,42+1,10+1,36*3+1,00+1,16)*2,00	27,500000
		pom. nr 18	((2,59+2,21)*2+(1,36+1,03)*2+(2,59+1,56)*2)*2,00	45,360000
		RAZEM:	72,860000	m2
11.2.4	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	m2	72,86
11.2.5	KNR 401/410/2	Analogia - wycięcie otworów inspekcyjnych przy belkach stropowych celem mocowania konstrukcji rusztów sufitów podwieszonych z płyt GKF	m2	1,82
11.2.6	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyty o odporności ogniowej EI 30- sufit podwieszany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	8,00	8,000000
		pom. nr 18	10,20	10,200000
		RAZEM:	18,200000	m2
11.2.7	KNR 14/2012/4	Dodatek za drugą warstwę płyt o odporności ogniowej EI 30	m2	18,20
11.2.8	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na płytach gipsowych	m2	18,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.2.9	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku- powyżej płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	(2,78+2,21+1,10)*2*1,70	20,706000
		pom. nr 18	(2,59+2,21)*2*1,70	16,320000
		RAZEM:		37,026000
			m2	37,03
11.2.10	KNR 202/609/7 (1)	Analogia- montaż listew sztukatorskich na połączeniu ścian z sufitem - Gzyms sztukatorski „CREATIVA” - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	2,78+2,21+1,10+1,42+1,10+1,03+2,21	11,850000
		pom. nr 18	(2,50+2,21)*2+(1,03+1,36)*2+(2,59+2,21)*2	23,800000
		RAZEM:		35,650000
			m	35,65
11.2.11	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufit z płyt G-K- kolor biały antyrefleksyjną farbą przeznaczoną do malowania sufitów , zapewniającą głęboko matowe wykończenie niezależne od kąta padania światła - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	8,00+10,20	18,200000
		listwy sztuk.	35,65*(0,21+0,14+0,06)	14,616500
		RAZEM:		32,816500
			m2	32,82
11.2.12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	37,03
11.2.13	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami i wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne- farba lateksowa , wysokiej jakości o matowym wykończeniu KOLOR: BIAŁY - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	m2	37,03
11.2.14	KNR 202/9912/2	Oslony na grzejniki- RAMA DREWNIANA MALOWANA – KOLOR RAL 9010 ( jak drzwi) Z OZDOBNĄ KRATKĄ METALOWĄ KOLOR MOSIĄDZ		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,20*0,80*2	1,920000
		RAZEM:		1,920000
			m2	1,92
11.3	Element	<b>Posadzki</b>		
11.3.1	KNR 401/212/1	Rozkucie istniejącej posadzki wraz z warstwą podposadzkową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	8,00*0,20	1,600000
		pom. nr 18	10,20*0,20	2,040000
		RAZEM:		3,640000
			m3	3,64
11.3.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1-km	m3	3,64
11.3.3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	3,64
11.3.4	KNR 401/607/7	Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. nr 17	8,00	8,000000
		pom. nr 18	10,20	10,200000
		RAZEM:		18,200000
			m2	18,20
11.3.5	KNR 202/616/1	Izolacje z folii poliuretanowej	m2	18,20
11.3.6	NNRNKB 202/1127/1 (2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8-m2, grubość 2-cm, zatarte na ostro	m2	18,20
11.3.7	NNRNKB 202/1127/3 (2)	Dodatek za zmianę grubości o 1-cm- pogrubienie warstwy o 1 cm - do 3 cm	m2	18,20
11.3.8	KNR 202/602/1	Analogia - izolacja z płynnej folii	m2	18,20
11.3.9	KNR 202/1118/1	Przygotowanie podłoża pod układanie płytek	m2	18,20
11.3.10	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz	m2	18,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.3.11	KNR 12/1119/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania - szczegóły Proj. aranżacji wnętrz		
		Wyliczenie ilości robót:		
	pom. nr 17	(2,78+2,21+1,42+1,10+1,36*3+1,00+1,16)	13,750000	
	pom. nr 18	((2,59+2,21)*2+(1,36+1,03)*2+(2,59+1,56)*2)	22,680000	
		RAZEM:	36,430000	m
12	Rozdział	<b>POMIESZCZENIA NR: 5, 6, 7</b>		
12.1	Element	<b>Stolarka drzwiowa</b>		
12.1.1	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*2,10*0,25	0,630000	
		RAZEM:	0,630000	m3
12.1.2	KNR 401/313/2	Wwykucie bruzd dla belek- nadproże proj drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,40*0,30*0,25	0,105000	
		RAZEM:	0,105000	m3
12.1.3	KNR 401/313/4	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,40*2	2,800000	
		RAZEM:	2,800000	m
12.1.4	KNR 401/313/7	Obmurowanie końców belek stalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,20*2*2	0,800000	
		RAZEM:	0,800000	m
12.1.5	KNR 401/708/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,00*2+1,00)	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m
12.1.6	KNR 401/354/4	Demontaz drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
	pom. nr 7	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
12.1.7	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane regulowane w/ggrubości ścian w kolorze skrzydeł drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,00*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2
12.1.8	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone w kolorze ECRU matowe z kompletem okuć: zamek, szyldy, klamki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00*2	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m2
12.2	Element	<b>Okładziny wewnętrzne</b>		
12.2.1	KNR 401/818/5	Analogia - likwidacja pasów odbojowych z wykładziny korkowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,00*0,30	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m2
12.2.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	pom. nr 5	(4,05+6,60)*2*3,70	78,810000	
	pom. nr 6	(4,08+6,60)*2*3,70	79,032000	
	pom. nr 7	(4,45+4,27)*2*3,70	64,528000	
		RAZEM:	222,370000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.2.3	KNR 401/410/2	Analogia - wyciecie otworów inspekcyjnych przy belkach stropowych celem mocowania konstrukcji rusztów sufitów podwieszonych z płyt GKF		
		Wycieszenie ilości robót:		
		71,40*0,10		7,140000
		RAZEM:		7,140000
			m2	7,14
12.2.4	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyty o odporności ogniowej EI 30		
		Wycieszenie ilości robót:		
		pom. nr 5	26,70	26,700000
		pom. nr 6	25,40	25,400000
		pom. nr 7	19,00	19,000000
		RAZEM:		71,100000
			m2	71,10
12.2.5	KNR 14/2012/4	Dodatek za drugą warstwę płyt o odporności ogniowej EI 30	m2	71,40
12.2.6	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na płytach gipsowych	m2	71,40
12.2.7	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m2	222,37
12.2.8	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufit z płyt G-K	m2	222,37
12.2.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	222,37
12.2.10	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	222,37
12.3	Element	<b>Posadzki</b>		
12.3.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej		
		Wycieszenie ilości robót:		
		pom. nr 5	26,70	26,700000
		pom. nr 6	25,40	25,400000
		pom. nr 7	19,00	19,000000
		RAZEM:		71,100000
			m2	71,10
12.3.2	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew		
		Wycieszenie ilości robót:		
		pom. nr 5	26,70	26,700000
		pom. nr 6	25,40	25,400000
		pom. nr 7	19,00	19,000000
		RAZEM:		71,100000
			m2	71,10
12.3.3	KNR 401/212/1	Rozkucie warstwy podposadzkowej		
		Wycieszenie ilości robót:		
		71,10*0,15		10,665000
		RAZEM:		10,665000
			m3	10,67
12.3.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3	10,67
12.3.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	10,67
12.3.6	KNR 401/607/7	Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 15-cm	m2	71,10
12.3.7	KNR 202/616/1	Izolacje z folii poliuretanowej	m2	71,10
12.3.8	NNRNKB 202/1127/1 (2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8-m2, grubość 2-cm, zatarte na ostro	m2	71,10
12.3.9	NNRNKB 202/1127/3 (2)	Dodatek za zmianę grubości o 1-cm- pogrubienie warstwy o 1 cm - do 3 cm	m2	71,10
12.3.10	NNRNKB 202/1135/1 (1)	Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych,	m2	71,10
12.3.11	NNRNKB 202/1135/4 (1)	Lakierowanie posadzki	m2	71,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.4	Element	<b>Renowacja drzwi dwuskrzydłowych płycinowych</b>		
12.4.1	KNR 401/1211/4	Opalenie farby olejnej z powierzchni stolarki drzewianej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,16*2,20*4,50*4	45,936000	
		RAZEM:	45,936000	m2
12.4.2	TZKNBK 12/401/7	Naprawa krawędzi elem. stolarki przez wycięcie miejsc uszkodzonych, wklejenie listew wyprofilowan. lub z wrębami o długości do 1.00 m	miejsce	6,00
12.4.3	TZKNBK 12/401/6	Naprawa krawędzi elem. stolarki przez wycięcie miejsc uszkodzonych, wklejenie listew wyprofilowan. lub z wrębami o długości do 0.50 m	miejsce	6,00
12.4.4	TZKNBK 12/401/9	Naprawa płaszczyzn elem. stolarki przez wstawienie fleków z desek o powierzchni do 0.5 dm2	miejsce	4,00
12.4.5	TZKNBK 12/501/5	Demontaż klamki z szyldami	szt	4,00
12.4.6	TZKNBK 12/502/9	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	miejsce	4,00
12.4.7	TZKNBK 12/504/21	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego wielozastawkowego	szt	4,00
12.4.8	TZKNBK 12/504/6	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem	szt	4,00
12.4.9	TZKNBK 15/401/4	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2	45,94
12.4.10	TZKNBK 15/402/1	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabezpieczenie)	m2	45,94
12.4.11	TZKNBK 15/401/5	Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2	45,94
12.4.12	TZKNBK 15/402/7	Malowanie stolarki malowanie farba olejna matowa w kolorze ECRU pierwszy raz	m2	45,94
12.4.13	TZKNBK 15/402/8	Malowanie stolarki malowanie farba olejna drugi raz	m2	45,94
13	Rozdział	<b>POMIESZCZENIE NR 16</b>		
13.1	Element	<b>Likwidacja sanitariatu</b>		
13.1.1	KNRW 402/234/1 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl	1,00
13.1.2	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych- umywalka	kpl	1,00
13.1.3	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych- ustęp z miską porcelanową	kpl	1,00
13.1.4	KNRW 402/232/6	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi-50·mm	szt	2,00
13.1.5	KNRW 402/232/8	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi-110·mm	szt	1,00
13.1.6	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,00
13.1.7	KNRW 402/120/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20·mm	szt	6,50
13.1.8	KNRW 402/142/1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi-15-20·mm	szt	4,00
13.1.9	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	2,70
13.1.10	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,50+1,50)*2*2,00	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m2
13.1.11	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	1,00
13.1.12	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	16,00
13.1.13	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm- podkład betonowy pod posadzką		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,70*0,10	0,270000	
		RAZEM:	0,270000	m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13.1.14	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,00*0,05+0,27		1,070000
		RAZEM:		1,070000
			m3	1,07
13.1.15	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km Krotność=4	m3	1,07
13.2	Element	<b>Adaptacja na pomieszczenie gospodarcze- roboty budowlane</b>		
13.2.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III	m2	16,00
13.2.2	KNR 202/1101/2 (3)	Podkład betonowy pod ułożenie płytek	m3	2,70
13.2.3	KNR 202/602/1	Analogia - izolacja z płynnej folii	m2	2,70
13.2.4	KNR 202/1118/1	Przygotowanie podłoża pod układanie płytek	m2	2,70
13.2.5	KNR 12/1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej- wymiary i kolorystykę płytek należy uzgodnić z Inwestorem	m2	2,70
13.2.6	KNR 202/829/1	Przygotowanie podłoża pod układanie płytek glazurowanych	m2	16,00
13.2.7	KNR 202/829/10	Licowanie ścian płytkami na klej - wymiary i kolorystykę płytek należy uzgodnić z Inwestorem	m2	16,00
13.2.8	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2- ponad płytkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,50+1,50)*2*1,70		13,600000
		RAZEM:		13,600000
			m2	13,60
13.2.9	KNR 401/410/2	Analogia - wycięcie otworów inspekcyjnych przy belkach stropowych celem mocowania konstrukcji rusztów sufitów podwieszonych z płyt GK	m2	0,27
13.2.10	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyty o odporności ogniowej EI 30	m2	2,70
13.2.11	KNR 14/2012/4	Dodatek za drugą warstwę płyt o odporności ogniowej EI 30	m2	2,70
13.2.12	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	m2	2,70
13.2.13	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m2	13,60
13.2.14	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufit z płyt G-K	m2	2,70
13.2.15	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian	m2	13,60
13.2.16	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	13,60
13.3	Element	<b>Instalacje sanitarne</b>		
13.3.1	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	m	2,00
13.3.2	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	podejście	1,00
13.3.3	KNRW 215/112/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm	m	2,00
13.3.4	KNRW 215/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm	szt	2,00
13.3.5	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa stojąca, Dn·15·mm	szt	1,00
13.3.6	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1,00