

KWP POZNAN

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
prace malarskie					
1 prace przygotowawcze					
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1	0832-0	10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią- po I malowaniu	m ²		
d.1	1216-01	8*5	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
2 malowanie ścian					
3	KNR-W 4-01	zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.2	1202-09	m2 80,6	m ²	80,60	
				RAZEM	80,60
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności (8*2+5*2)*3,1	m ²	80,60	
				RAZEM	80,60
5	NNRKB 007	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m ²		
d.2	1134-0200	80,6	m ²	80,60	
				RAZEM	80,60
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian 80,6	m ²	80,60	
				RAZEM	80,60
3 malowanie sufitu					
7	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0354-13	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3	1202-09	ponad 5 m2 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.3	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.3	0802-06	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
11	NNRKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.3	1204-01	tów 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m	m ²		
d.3	1611-05	40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
4 Roboty elektryczne- montaż lamp					
14	KNNR 5	Oprawa LED montowana natynkowo	kpl.		
d.4	0502-04	6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
15	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
d.4	0308-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	kalkulacja	Pomiary	kpl.		
d.4	wł.	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 Wymiana wykładziny podłogowej					
17	KNNR-W 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów.	m ²		
d.5	0805-02	40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
18	NNRKB	(z.VI) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.5	202 1134-01	40	m ²	40,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 0 d.5 2108-1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm 40	m ² m ²	RAZEM 40,00	40,00
20	KNNR 0 d.5 2108-2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1#mm grubości nie więcej jak do 10 mm - *3 40	m ² m ²	RAZEM 40,00	40,00
21	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 40	m ² m ²	RAZEM 40,00	40,00
22	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - Demontaż bez odzysku listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone i wyprawienie ściany. 26	m m	RAZEM 26,00	26,00
23	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 26	m m	RAZEM 26,00	26,00
6		wymiana drzwi			
24	KNKRB 3 d.6 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych wewnętrznych 0,9*2,05	m ² m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
7		Inne			
25	KNR 13-23 d.7 1001-0	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych 40	m ² m ²	RAZEM 40,00	40,00
26	kalkulacja d.7 wla	Demontaż żaluzji pionowych wewnętrznych bez odzysku. 2	szt szt	RAZEM 2,00	2,00
27	kalkulacja d.7 wla	Przenoszenie mebli, rozebranie szafy w zabudowie 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
28	kalkulacja d.7 wla	Wywóz utylizacja starych wykładzin rulonowych, listew, elementów rozebranej szafy 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
29	KNR-W 4-01 d.7 1215-05	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej i drzwiowej 10	m ² m ²	RAZEM 10,00	10,00