

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów, do dz. nr 153/8				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D.01.01.01a</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej:</b>		
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe na odcinku 500m.	kmpł.	1,00
	<b>D.01.02.01</b>	<b>Usunięcie drzew i krzaków:</b>		
2		- wycięcie drzew o obwodzie pnia do 220 cm, usunięcie pni wraz z zasupaniem i zagęszczeniem dołów po wykopach. Załadunek dłużyc, gałęzi oraz karpiny wraz z transportem na składowisko Wykonawcy do utylizacji. Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości zgodnej z liczbą wyciętych drzew, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.	szt.	1,00
		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:</b>		
3		- wykonanie wykopów pod koryto o głębokości do 15cm wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję. 500m x 4,5m + 13 x 5m x 1m	m <sup>2</sup>	2 315,00
	<b>D-04.04.02b</b>	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:</b>		
4		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni. 500m x 4,5m + 13 x 5m x 1m	m <sup>2</sup>	2 315,00
		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:</b>		
5		- profilowanie i zagęszczenie poboczy.	m <sup>2</sup>	500,00
	<b>D.06.03.01a</b>	<b>Pobocza:</b>		
6		- mechaniczne ścinanie poboczy wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład.	m <sup>3</sup>	105,00