

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zamówienia pn: „Remont tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Krosna”

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:** Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- wymiana i uzupełnianie powierzchni ekspozycyjnych wykonanych z płyt MFP/OSB
- odnowa powłok malarskich/malowanie konstrukcji tablicy ,
- impregnacja powierzchni ekspozycyjnej tablicy wykonanych z płyt MFP/OSB,

### **3. Przedmiot zamówienia:**

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Wymiana powierzchni ekspozycyjnej wykonanych z płyt MFP/OSB – demontaż uszkodzonej płyty, montaż płyty MFP/OSB 18 mm, wodoodpornej, zainpregnowanej w kolorze jasnym o wymiarach 130 cm x 180 cm
- 2) Wymiana powierzchni ekspozycyjnej wykonanych z płyt MFP/OSB – demontaż uszkodzonej płyty, montaż płyty MFP/OSB 18 mm, wodoodpornej, zainpregnowanej w kolorze bezbarwnym o wymiarach 120 cm x 50 cm
- 3) Odnowa powłok malarskich konstrukcji stalowej tablicy - oczyszczenie powierzchni z rdzy i brudu oraz z łuszczącej się farby, przetarcie powierzchni papierem ściernym, zagruntowanie w miejscach występowania rdzy, dwukrotne malowanie farbą poliuretanową elementów konstrukcji w kolorze grafit RAL 7021
- 4) Impregnacja powierzchni ekspozycyjnej tablicy – dwukrotne zaimpregnowanie obu stron powierzchni ekspozycyjnej wykonanej z płyty MFP/OSB w kolorze bezbarwnym.
- 5) Przeniesienie tablicy ogłoszeniowej - demontaż tablicy oraz ponowny montaż tablicy w fundamentach betonowych.
- 6) Wymiana zamka w gablocie CITYLIGHT – demontaż zamka w gablocie, zakup i montaż zamka o parametrach:
  - Długość wkładki: 20mm
  - Średnica wkładki: 19mm



Poglądowe zdjęcie zamka.

- 7) Wymiana listwy plakatowej w gablocie CITYLIGHT – demontaż uszkodzonej listwy, montaż listwy o wymiarach 100 cm. Listwa wykonana z aluminium, zamknięcie na zatrzask w systemie OWZ (otwórz – włóż – zamknij). Wymiana dotyczy kompletu list w gablocie tj. 2 szt.



Poglądowe zdjęcie kompletu listew.

- 8) Wymiana magnesu neodymowego płytkowego MPŁ o wymiarach 40mmx15mmx5mm

3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ze SST i poleceniami Inspektora.

3.3. Wykonawca robót, będzie realizował podany w zapytaniu ofertowym zakres prac na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego. W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki, zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania.

#### **4. Kontrola jakości robót**

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- 2) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym wykonywane będą roboty oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.
- 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych robót.
- 4) W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.
- 5) Po zakończeniu każdego zgłoszonego do wykonania zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uporządkować teren na którym wykonywane były roboty.
- 6) W przypadku stwierdzenia wad i niedoróbek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole odbioru.

#### **5. Odbiór robót i podstawa płatności**

- 1) Końcowa wartość wynagrodzenia wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w terminie umownym.
- 2) Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie fakturami wystawianymi po zakończeniu każdego zgłoszonego i faktycznie wykonywanego zakresu robót.
- 3) Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru sporządzony za roboty zgłoszone do wykonania i faktycznie wykonane, podpisany przez Kierownika Robót i Inspektora.
- 4) Zakończenie realizacji zgłoszonych robót Wykonawca zgłasza na piśmie lub telefonicznie Zamawiającemu.
- 5) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia wykonanego zakresu robót.
- 6) Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.