



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.19.2.2022

Kościerzyna, dnia 13.09.2022r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ulicy Małej Kolejowej w Kościerzynie

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Proszę o wskazanie grubości oraz szerokości ściany oporowej.
Wg projektu ściana oporowa ma być wykonana z betonowych (żelbetowych) elementów prefabrykowanych. W projekcie pokazano lokalizację oraz wysokości poszczególnych elementów prefabrykowanych. Założono również szerokość 1m. Pozostałe parametry prefabrykatów wg specyfikacji producenta wyrobów po przedstawieniu do akceptacji Inwestora.
2. Proszę o wskazanie materiału do izolacji ściany oporowej.
Wg specyfikacji (zaleceń) producenta wyrobów prefabrykowanych.
3. Proszę o udostępnienie projektu DOR.
Plan sytuacyjny DOR oraz zaktualizowany przedmiar robót drogowych, który uwzględni zakres robót związanych z DOR zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W związku z rozliczeniem ryczałtowym proszę o wskazanie powierzchni, na której należy zastosować dodatkową warstwę mrozochronną o grubości 40cm (dla G3).
Warstwa mrozochronna została uwzględniona w zaktualizowanym przedmiarze robót drogowych. Wykonanie warstwy mrozochronnej wg załączonych zaktualizowanych Specyfikacji Technicznych.
5. W związku z rozliczeniem ryczałtowym proszę o wskazanie głębokości, na której należy wymienić grunt w miejscu wskazanym na rys nr 1.1.
Grunt należy wymienić zgodnie z Opinią Geotechniczną do poziomu warstwy z piasku średniego z domieszką żwiru. Przyjęto średnią głębokość ok. 1,8m.
6. Proszę o wskazanie parametrów materiału na jaki należy wymienić grunt (miejsce wymiany gruntu wskazane na załączonym rysunku).



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA



Materiał na wykonanie wymiany gruntu przyjęto jako niewysadzinowy z kruszywa naturalnego. Ilość wymiany przyjęto w przedmiarze w ramach robót ziemnych (wykop, nasyp).

7. Wg. przedmiaru oraz SST D-04.04.02 podbudowy z kruszywa niezwiązanego (dla zjazdów, chodników, jezdni) należy wykonać z kruszywa kategorii C90/3, wg przekrojów należy wykonać z kruszywa C50/30. Proszę o potwierdzenie, że warstwę podbudowy można wykonać z kruszywa C50/30.

Warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa C50/30.

8. Wg rys nr 3.3 warstwa podbudowy pod zjazdami ma grubość 20 cm, natomiast wg. przedmiaru 22 cm. Proszę o potwierdzenie, że warstwę podbudowy pod zjazdami należy wykonać o grubości 20 cm.

Warstwę podbudowy pod zjazdami należy wykonać o grubości 20 cm.

9. Czy pielęgnacja zieleni wchodzi w zakres robót?

Nie.

10. Na stronie internetowej postępowania przetargowego pozycje przedmiarowe dotyczące oświetlenia nie zawierają ilości. Prosimy o uzupełnienie oraz przedłużenie terminu składania ofert do 23.09

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zaktualizowany przedmiar oświetlenia.

Jednocześnie informuje się, że zamieni ulega termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 21.09.2022r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 21.09.2022r. o godz. 10:30. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.10.2022r.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które w związku z zapisami art. 271 ust. 4 ustawy Pzp zostaje udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

11. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej kolizji energetycznych o dokumenty, które są niezbędne do wykonania przebudowy: Ostateczne uzgodnienie z harmonogramem wyłączeń, Tabelę własnościową.
Dokumenty – ostateczne uzgodnienie z harmonogramem wyłączeń i tabela własnościowa zostaną przekazane wykonawcy robót, po zawarciu umowy, a zakres konieczny do wyceny i realizacji robót określa dokumentacja projektowa.

BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski
Michał Majewski