

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Oddział Zewnętrzny w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku
Inwestor	Areszt Śledczy w Słupsku, 76- 200 Słupsk ul. Sądowa nr 1
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ARCH- ERS spółka z o.o. 77-200 Miastko Przęsin 20 M

mgr inż. Roman Sobolewski
uprawnienia do sporządzania przedmiarów
Nr ew. 24.8544/70A/80

Sporządził Roman Sobolewski
Przęsin 20 M, 19.04.2024r.

Spis treści

1. Przedmiar robót

3

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe Nr ST: B.01.00.00. Kod CPV: 45111100-9		
1		Prace rozbiórkowe	kpl	1
1.1	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 drzwi 1,13*2,14 1,01*2,1 1,1*2,15 witryna 0,71*2,15*2	m2 m2 m2 m2	2,42 2,12 2,37 3,05
		razem	m2	9,96
1.2	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej pom, nr 1 (2,71+3,02)*2*1,69 -(0,72+1,1+0,71)*1,69 -1,14*1,69 pom, nr 2 (3,00+3,38)*2*1,69 -1,14*1,69 korytarz (1,36+3,36*2)*2,77 -0,81*1,4 -1,01*2,1 łazienka (4,76+2,64)*2*2,77 10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	19,37 -4,28 -1,93 21,56 -1,93 22,38 -1,13 -2,12 41 10
		razem	m2	102,92
1.3	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju pom, nr 1 2,71*3,2 pom, nr 2 3,00*3,38 korytarz 1,36*3,36 łazienka 4,76*2,64	m2 m2 m2 m2	8,67 10,14 4,57 12,57
		razem	m2	35,95
1.4	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej pom, nr 1 2,71*3,2 pom, nr 2 3,00*3,38 korytarz 1,36*3,36 łazienka 4,76*2,64	m2 m2 m2 m2	8,67 10,14 4,57 12,57
		razem	m2	35,95
1.5	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 1,0*2,0*0,1 3,0*1,0*0,1	m3 m3	0,2 0,3
		razem	m3	0,5
1.6	KNR-W 4-01 0104/01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 1,0*2,0*0,2 3,0*1,0*0,2	m3 m3	0,4 0,6
		razem	m3	1
1.7	KNR-W 4-01 0440/06	Rozbiórki podsufitek wraz z rusztem		

Przedmiar

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pom. nr 1 2,71*3,02	m2	8,18
		pom. nr 2 3,38*3,00	m2	10,14
		korytarz 1,36*3,36	m2	4,57
			razem	m2 22,89
1.8	KNR-W 4-03 1134/01	Demontaż opraw 2		
			kpl	2
			razem	kpl 2
1.9	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pom. nr 1 1,0*2,1*0,25		
			m3	0,525
			razem	m3 0,525
2		Wywóz i utylizacja gruzu		
			kpl	1
2.1	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię poz.1,2, 102,92*0,01 poz.1,3, 35,95*0,01 poz.1,4, 35,95*0,05 poz.1,5, 0,5 poz.1,6, 1,0 poz.1,7, 22,89*0,01 poz.1,9, 0,525		
			m3	1,029
			m3	0,36
			m3	1,798
			m3	0,5
			m3	1
			m3	0,229
			m3	0,525
			razem	m3 5,441
2.2	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1km poz.1,2, 102,92*0,01 poz.1,3, 35,95*0,01 poz.1,4, 35,95*0,05 poz.1,5, 0,5 poz.1,6, 1,0 poz.1,7, 22,89*0,01 poz.1,9, 0,525		
			m3	1,029
			m3	0,36
			m3	1,798
			m3	0,5
			m3	1
			m3	0,229
			m3	0,525
			razem	m3 5,441
2.3	KNR-W 4-01 0109/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km poz.1,2, 102,92*0,01 poz.1,3, 35,95*0,01 poz.1,4, 35,95*0,05 poz.1,5, 0,5 poz.1,6, 1,0 poz.1,7, 22,89*0,01 poz.1,9, 0,525		
			m3	1,029
			m3	0,36
			m3	1,798
			m3	0,5
			m3	1
			m3	0,229
			m3	0,525

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3 5,441
2.4		Utylizacja gruzu		
		poz.1,2, 102,92*0,01	m3	1,029
		poz.1,3, 35,95*0,01	m3	0,36
		poz.1,4, 35,95*0,05	m3	1,798
		poz.1,5, 0,5	m3	0,5
		poz.1,6, 1,0	m3	1
		poz.1,7, 22,89*0,01	m3	0,229
		poz.1,9, 0,525	m3	0,525
			razem	m3 5,441
		Roboty murowe Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 45262520-2		
3		Roboty murowe	kpl	1
3.1	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		korytarz 0,25*1,1*2,1	m3	0,578
			razem	m3 0,578
3.2	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm		
		1,36*2,8	m2	3,81
			razem	m2 3,81
		Posadzki Nr ST: B.03.00.00. Kod CPV: 45431100-8		
4		Podłoża pod posadzki	kpl	1
4.1	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro		
		pom, nr 1 2,71*3,2	m2	8,67
		pom, nr 2 3,00*3,38	m2	10,14
		korytarz 1,36*3,36	m2	4,57
		łazienka 4,76*2,64	m2	12,57
			razem	m2 35,95
4.2	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność: 3		
		pom, nr 1 2,71*3,2	m2	8,67
		pom, nr 2 3,00*3,38	m2	10,14
		korytarz 1,36*3,36	m2	4,57
		łazienka 4,76*2,64	m2	12,57
			razem	m2 35,95
4.3	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu		
		1,0*2,0*0,1	m3	0,2
		3,0*1,0*0,1	m3	0,3
			razem	m3 0,5

Przedmiar

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	KNR-W 2-02 0604/03	<p><i>Isolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni poziomych - pierwsza warstwa</i></p> <p>1,0*2,0 3,0*1,0 1,39*0,5</p>	m2 m2 m2 razem	2 3 0,7 5,7
4.5	KNR-W 2-02 0604/04	<p><i>Isolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni poziomych - każda następna warstwa ponad jedną</i></p> <p>1,0*2,0 3,0*1,0 1,39*0,5</p>	m2 m2 m2 razem	2 3 0,7 5,7
5		Posadzki	kpl	1
5.1	KNR-W 2-02 1111/07	<p><i>Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną</i></p> <p>pom. nr 1 2,71*3,2 pom. nr 2 3,00*3,38 korytarz 1,36*3,36 łazienka 4,76*2,64</p>	m2 m2 m2 razem	8,67 10,14 4,57 12,57 35,95
		Okładziny ścienne Nr ST: B.04.00.00. Kod CPV: 45410000-4		
6		Tynki ścian	kpl	1
6.1	KNR-W 2-02 0803/03	<p><i>Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie</i></p> <p>1,1*2,1*2 1,36*2,77*2</p>	m2 m2 razem	4,62 7,53 12,15
7		Glazura	kpl	1
7.1	NNRNKB 7 1134/02	<p><i>Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych</i></p> <p>pom. nr 1 (2,71+3,02)*2*1,69 -(0,72+1,1+0,71)*1,69 -1,14*1,69 pom. nr 2 (3,00+3,38)*2*1,69 -1,14*1,69 korytarz (1,36+3,36*2)*2,77 -0,81*1,4 -1,01*2,1 łazienka (4,76+2,64)*2*2,77 10</p>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	7 -4,28 -1,93 21,56 -1,93 22,38 -1,13 -2,12 41 10 102,92
7.2	KNR-W 2-02 0840/05	<p><i>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej</i></p> <p>pom. nr 1 (2,71+3,02)*2*1,69 -(0,72+1,1+0,71)*1,69 -1,14*1,69 pom. nr 2 (3,00+3,38)*2*1,69 -1,14*1,69 korytarz (1,36+3,36*2)*2,77 -0,81*1,4 -1,01*2,1</p>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	19,37 -4,28 -1,93 21,56 -1,93 22,38 -1,13 -2,12

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		łazienka (4,76+2,64)*2*2,77 10	m2 m2	41 10
		razem	m2	102,92
8		Roboty malarskie	kpl	1
8.1	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem pom, nr 1 (2,71+3,02)*2*1,7 pom, nr 2 (3,88+3,00)*2*1,7	m2 m2 razem m2	19,48 23,39 42,87
9		Podsufitka	kpl	1
9.1	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych pom, nr 1 3,02*2,71 pom, nr 2 3,00*3,38 korytarz 1,36*3,36	m2 m2 m2 razem m2	8,18 10,14 4,57 22,89
		Stolarka drzwiowa Nr ST: B.05.00.00. Kod CPV: 45421000-4		
10		Stolarka drzwiowa	kpl	1
10.1	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi pcv jednoskrzydłowych 1,1*2,15	m2 razem m2	2,37 2,37
10.2	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn pcv 0,72*2,15*2	m2 razem m2	3,1 3,1
10.3	KNR-W 2-02 1025/01	Ościeżnice stalowe o szerokości 0,9 m malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu 1	szt razem szt	1 1
		Roboty instalacyjne Nr ST: B.06.00.00. Kod CPV: 45300000-0		
11		Roboty wod.-kan.	kpl	1
11.1	KNR-W 2-15 0104/01	Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm łączone na klej w wykopie 5	m razem m	5 5
11.2	KNR-W 2-15 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) 3	szt razem szt	3 3
11.3	KNR-W 2-15 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych 5	m razem m	5 5
11.4	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm		

Przedmiar

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1	szt	1
		razem	szt	1
11.5	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
11.6	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych		
		4	m	4
		razem	m	4
11.7	KNR-W 2-15 0203/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych		
		8	m	8
		razem	m	8
11.8	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych		
		2	podejść	2
		razem	podejść	2
11.9	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych		
		1	podejść	1
		razem	podejść	1
11.10	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
11.11	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych wraz z kabiną		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
11.12	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
12		Instalacja elektryczna		
			kpl	1
12.1	KNR-W 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton		
		30	m	30
		razem	m	30
12.2	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej		
		2	szt	2
		razem	szt	2
12.3	KNR-W 5-08 0309/01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uzziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ²		
		2	szt	2
		razem	szt	2
12.4	KNR-W 5-08 0504/01	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych		
		6	kpl	6
		razem	kpl	6