

zał. 1.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH - PARTER

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]	POSADZKA	TYP/KOLOR	KLEJ	FUGA	ŚCIANA	TYP/KOLOR	KLEJ	FUGA	SUFITY
BUDYNEK ISTNIEJĄCY - PRZEBUDOWA											
Parter											
1	1	Wiatrołap	7,98	istniejący stan - do pozostawienia							
1	2	Pom. gospodarcze	3,56	istniejący stan - do pozostawienia							
1	3	Winda	3,05	istniejący stan - do pozostawienia							
1	4	Szatnia	24,84	istniejący stan - do pozostawienia							
1	5	Proj. Tężnia (pom. socjalne przeniesiony)	28,12	Płytki gresowe: firmy RAKO , Seria Stones rektyfikowana 598x598 mm, przeciwpoślizg owa R10/B DAFSE793	beżowy	Sopro No.1 (400) extra	Sopro Dur HF8 Srebrno- szary 17 2 mm	ściany do przemalowania farbą polikrzemową - kolor do uzgodnienia	1.sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ focus z krawędzią E, kl. C4/C3, 60x 60cm firmy Ecophon lub równoważny,		
1	6	Szatnia męska	55,26	istniejący stan - do pozostawienia							
1	7	Natryski męskie	27,10	istniejący stan - do pozostawienia							
1	8	Wc męskie	6,23	istniejący stan - do pozostawienia							
1	9	Wc NPS	3,81	istniejący stan - do pozostawienia							
1	10	Szatnia NPS	9,20	istniejący stan - do pozostawienia							
1	11	Pomieszczenie pomocnicze - część posadzki do wymiany o pow.	96,99	Płytki gresowe: firmy RAKO , Seria Stones rektyfikowana 598x598 mm, przeciwpoślizg owa R10/B DAFSE793	beżowy	Sopro No.1 (400) extra	Sopro Dur HF8 Srebrno- szary 17 2 mm	ściany do przemalowania farbą polikrzemową - kolor do uzgodnienia	sufit do przemalowania - farba Baunit Life 0019 (jasnoszary)		

				istniejący stan - do pozostawienia - WSZELKIE UBYTKI, ROZKUCIA WYKONYWANE NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO PRZED REMONTEM								
1	12	Basen pływakci	690,10									sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typHygiene Performanc A konstrukcja w kl. C4,format 120X60 cm, konstrukcja ukryta, firmy Ecophon lub równoważny
		Basen pływakci - murki rozprężne		góra murka - płytki ceramiczna nie gorsza niż Rako Seria Stones rektyfikowana 298x598 mm, przeciwpoślizgow a R11/C DAFSE793	beżowy	Sopro No.1 (400) extra	Sopro FL plus Srebrno-szary 3 mm	ściana murka-płytki ceramiczne nie gorsze niż RAKO Stones 298x598mm	beżowy	Sopro VF 413	Sopro FL plus Srebrno-szary 3 mm	
1	13	Pom. Ratowników	9,41	istniejący stan - do pozostawienia								
1	14	Wc pom. Ratowników	1,96	istniejący stan - do pozostawienia								
1	15	Szatnia pom. Ratowników	3,81	istniejący stan - do pozostawienia								
1	16	Magazyn	1,23	istniejący stan - do pozostawienia								
1	17	Wc damskie	6,37	istniejący stan - do pozostawienia								
1	18	Pom. gospodarcze	1,94	istniejący stan - do pozostawienia								
1	19	Natryski damskie	26,75	istniejący stan - do pozostawienia								
1	20	Szatnia damska	55,80	istniejący stan - do pozostawienia								
1	21	Magazyn	8,42	gres techniczny , wym. 20x20cm	jasnoszary	Sopro No.1 (400) extra	Sopro Dur HF8 Srebrno-szary 17 2 mm	gres techniczny do wysokości 2,40 m powyżej farba do wnętrz lateksowa zmywalna.	plytka - (jasny szary) farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro No.1 (400) extra	Sopro FL plus Srebrno-szary 2 mm	farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)
1	22	Magazyn - przeniesiony w II etapie	14,99	istniejący stan - do pozostawienia								

1	23	Magazyn - etap II	5,53	gres techniczny , wym. 20x20cm	jasnoszary	Sopro No.1 (400) extra	Sopro Dur HF8 Srebrnoszary 17 2 mm	gres techniczny do wysokości 2,40 m powyżej farba do wnętrz lateksowa zmywalna.	plytka - (jasny szary) farba Baunit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro No.1 (400) extra	Sopro FL plus Srebrnoszary 2 mm	farba Baunit Life 0019 (jasnoszary)
1	24	Wc dla NPS	6,25	Płytki gresowe: firmy RAKO , Seria Stones rektyfikowana 598x598 mm, przeciwpoślizgowa R10/B DAFSE793	beżowy	Sopro No.1 (400) extra	Sopro Dur HF8 Srebrnoszary 17 2 mm	Płytki gresowe: firmy RAKO , Seria Stones rektyfikowana 598x598 mm, do wys.2,40, powyżej farba lateksowa	beżowy	Sopro No.1 (400) extra	Sopro FL plus Srebrnoszary 2 mm	1.sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ focus z krawędzią E, kl. C4/C3, 60x 60cm firmy Ecophon lub równoważny,
1	25	Magazyn /Komunikacja w II etapie	16,46	istniejący stan - do pozostawienia								
1	26	Pom. Biurowe	8,84	istniejący stan - do pozostawienia								
1	27	Magazyn	3,36	istniejący stan - do pozostawienia								

UWAGA: WSZYSTKIE PRACE ROZBIÓRKOWE [ROZKUCIA] NALEŻY UZUPEŁNIĆ I DOPROWADZIĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO PRZED REMONTEM.