



## Szczegół A skala 1:25






- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- proj. podsyпка cem.-piask. gr. 5 cm
- proj. ława betonowa z oporem C12/15

## Konstrukcja nawierzchni typ 1



- 8 cm kostka brukowa betonowa
- 5 cm podsyпка cementowo-piaskowa
- 25 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm stabilizacja cementem  $R_m=2,5$  MPa



Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach

Stadium:	Projekt Wykonawczy	Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne
Rysunek / arkusz:	3/1	Skala:	1:50
Imię i nazwisko:	mgr inż. Łukasz Klebus	Wersja:	01
Stanowisko:	Projektant	Data:	02.11.2022
Specjalność:	Drogowa	Nr uprawnień:	PDL/0033/PWOD/14
Podpis:			