





Szczegół A
skala 1:25




- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- proj. podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
- proj. łąwa betonowa z oporem C12/15

Konstrukcja nawierzchni typ 1



- 8 cm kostka brukowa betonowa
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 25 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm stabilizacja cementem $R_m=2,5$ MPa



Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach

Stadium:

Materiały do zgłoszenia

Tytuł rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Rysunek / arkusz:

3/1

Skala:

1:50

Wersja:

01

Data:

02.11.2022

Imię i nazwisko:

mgr inż. Łukasz Klebus

Stanowisko:

Projektant

Specjalność:

Drogowa

Nr uprawnień:

PDL/0033/PWOD/14

Podpis: