

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA



**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Pelplin**

**Plac Grunwaldzki 4**

**83-130 Pelplin**

**NIP: 593-10-05-137**

**REGON: 191675333**

Nr konta bankowego: 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004

**Strona internetowa zamawiającego: [www.bip.pelplin.pl](http://www.bip.pelplin.pl)**

Pelplin, dnia 17.12.2024 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

### **„Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach”**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ:

**Pytania:**

1. Czy dla istniejącego zbiornika i układu przelewowego do rowu melioracyjnego została wydana kiedykolwiek decyzja pozwolenie wodnoprawne? Jeżeli tak, to czy zamawiający posiada decyzję i dokumentację operatu wodnoprawnego na podstawie, którego została wydana decyzja?
2. Z jakiego obszaru zbierane są wody opadowe gromadzone w zbiorniku retencyjnym? Proszę o podanie rodzaju terenu i orientacyjnej powierzchni.
3. Czy do zbiornika retencyjnego w stanie istniejącym odprowadzane są wody opadowe wymagające podczyszczenia z zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych do parametrów wynikających z przepisów prawa? Czy Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania separatorów substancji ropopochodnych / osadników zawiesiny ogólnej?
4. Czy Zamawiający przewiduje wymianę / montaż zastawek odcinających dopływ i odpływ ze zbiornika?
5. Czy zamawiający przewiduje wykonanie dojścia / zejścia / schodów lub rampy zjazdowej do dna zbiornika?
6. Czy w zakresie robót należy uwzględnić remont istniejącej studni poboru wody ppoż. wraz z dopływem?
7. W PFU w zakresie robót modernizacyjnych zbiornika wskazano remont i umocnienie skarp i dna zbiornika retencyjnego (pkt. 2.2. branża melioracyjna). Proszę o podanie oczekiwanego przez Zamawiającego materiału / technologii umocnienia dna zbiornika.
8. W PFU w zakresie robót modernizacyjnych zbiornika wskazano umocnienie wlotów przewodów dopływowych. (pkt. 1.4.). Proszę o podanie oczekiwanego przez Zamawiającego materiału / technologii umocnienia wlotów.

---

**„Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach”**

9. W Przedmiarze w zakresie robót dotyczących modernizacji zbiornika wskazano w pkt. 19 Budowa koronki o szerokości 1.0 m. Dostarczenie ziemi z łądu. Proszę o podanie oczekiwanego przez Zamawiającego materiału / technologii wykonania korony zbiornika.
10. W dokumencie SWZ podano, że Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdej części zamówienia. W projekcie umowy w par. 7 podano, że: Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał w Umowie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
11. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew iglastych od strony drogi głównej, kolidujących z ogrodzeniem i utrudniające dostęp sprzętu do prac przy skarpach zbiornika?
12. Czy w ofercie należy uwzględnić odtworzenie chodnika i drogi w rejonie budowy kanalizacji przelewowej? Jeżeli tak, to czy uwzględnić odtworzenie z materiału z rozbiórki czy z nowego materiału? Jeżeli z nowego, to proszę o podanie typu materiału.

**Odpowiedzi:**

Ad 1 nie ma pozwolenia wodnoprawnego

Ad 2 teren użytkowany rolniczo oraz nieużytki i łąki o powierzchni wg wstępnego określenia ok. 2,5 ha

Ad 3 nie odprowadza się wód opadowych wymagających podczyszczenia jedynie wody drenażowe. Nie przewiduje się montażu separatorów

Ad 4 na odpływie należy przewidzieć zastawkę lub zasuwę odcinającą – regulator przepływu

Ad 5 nie przewiduje się wykonania dojścia / zejścia / schodów lub rampy zjazdowej do dna zbiornika

Ad 6 studnia poboru wody ppoz nie jest objęta przedmiotowym zamierzeniem

Ad 7 umocnienie dna zbiornika poprzez uzupełnienie ubytków / uszkodzeń z zastosowaniem technologii dostosowanej do stanu istniejącego, który należy określić na etapie budowy

Ad 8 umocnienie wlotów poprzez typowe wloty betonowe

Ad 9 korona zbiornika gruntowa z obsianiem trawą

Ad 10 W dniu 11.12.2024 r. Zamawiający opublikował zmianę na stronie postępowania, wykreślając ZNWU.

Ad 11 nie przewiduje się wycinki drzew iglastych od strony drogi

Ad 12 należy uwzględnić odtworzenie chodnika i drogi w rejonie budowy kanalizacji przelewowej z materiałów rozbiórkowych a w przypadku braku możliwości wykorzystania (uszkodzenia) z nowych np. kostka betonowa, płytki chodnikowe (chodnik), asfalt (jezdnia)

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Emilia Recka

*Inspektor*