






LEGENDA:			
	A-14	projektowany znak pionowy tymczasowy	
	B-33	istniejący znak pionowy	
		słupek znaku pionowego	
		budowany układ drogowy	
		budowana kanalizacja deszczowa	
UWAGA!			
<div>- Przedstawiona tymczasowa organizacja ruchu, stanowi schemat oznakowania prowadzonych prac budowlanych.</div> <div>- Długość odcinków wyłączenia drogi z użytkowania powinna być zgodna z prowadzonymi pracami budowlanymi.</div> <div>- W razie konieczności ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników.</div> <div>- Należy zapewnić bezpieczne dojście do posesji.</div>			
Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak NADZÓR BUDOWA PROJEKT ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl	
Inwestor:		Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c 62 - 070 Dopiewo	
Temat		Budowa połączenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz ul. Wiosennej do ul. Wierzbowej w Skórzewie	
Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień	WKP/0257/POOD/08
		Podpis	
Nazwa rysunku			
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - ul. Wiosenna na odc. od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie oraz ul. Przedwiośnie do ul. Wierzbowej - ETAP 3			
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
08.2018	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	1:500	2.5