


Wpust uliczny typowy



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Pos.	Nazwa elementu	Ilość	Wzrosty lub średnice
1	Szczelna wpustu ściecz. ulicz. D=400 z nadzłem ułojnym	1	400-38,4X400
2	Przekładnik odpływowy	1	400-38,4X400
3	Rura złączna bez stopki w 0,50 m L=10 m	1	400-38,4X400
4	Złącznik kątowy z wpłosem w 0,50 m L=50	1	400-38,4X400
5	Pręt budowlany P=15	1	400-38,4X400
6	Rura złączna bez stopki w 0,50 m L=45 m (łącznie z rurą L=10 m)	1	400-38,4X400

OPISANIE NA POSIADANIE ELEMENTÓW WYKONANIA  
WPUSTU ULICZNEGO W 400-38,4X400

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Różnice		Różnica wylotu przykanałki ze studzienki wpustowej	Długość przykanałki [m]	Spadek %	Różnica włączenia przykanałki do studni	Studnia
			włazu	dna					
1	W1	0,5	84,49	82,63	83,58	2,10	2,00	83,53	KD4
2	W2	0,5	84,49	82,63	83,58	2,10	2,00	83,53	KD4
3	W3	0,5	84,65	82,79	83,74	1,50	2,00	83,71	KD6
4	W4	0,5	84,65	82,79	83,74	2,10	2,00	83,69	KD6

Nazwa Firmy		NBPProjekt Krzysztof Szczepaniak NADZÓR BUDOWA PROJEKT ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina tel.: +48 606443379, e-mail: biuro.nbpprojekt@wp.pl	
Inwestor:		Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo	
Temat			
Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie oraz ul. Przedwiośnie do ul. Wierzbowej w Skórzewie			
Projektant	mgr inż. Agnieszka Pach	Nazwa projektu	137/PW/2002
Sprawdził	inż. Agnieszka Rak	Nazwa projektu	SLK/159/PWOS/06
Nazwa projektu		ZESTAWIENIE WPUSTÓW	
Data		09.2018	
Faza		Projekt wykonawczy	
Skala		4.0	