





WYNIESIONA NAWIERZCHNIA JEZDNI SKRZYŻOWANIA



PRZEKRÓJ NORMALNY  
DR 2 ul. Wiosenna, ul. Przedwojskie



ZJAZD BRAMOWY



kostka brukowa betonowa typu domino,	
kolor czerwony- gr. 8 cm	
podsyпка cementowo-пłaskowa (1:4) - gr. 4 cm	
mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3,	(G1) ▼ E2=80MPa
(uziatnienie kruszywa 0/31,5 mm) - gr. 35 cm	
warstwa ułepsonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub	
z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k10≤8mm/dobę - gr. 20 cm	(G2) ▼ E2=50MPa

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak NADZÓR BUDOWA PROJEKT ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl	
Inwestor:		Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c 62 - 070 Dopiewo	
Temat		Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwojskie oraz ul. Przedwojskie do ul. Wierzbowej w Skórzewie	
Projektant branży drogowej		mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	
Sprawdzający branżę drogową		mgr inż. Paweł Szczepaniak	
Nazwa rysunku		PRZEKRÓJ NORMALNY	
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
11.2018	Projekt wykonawczy	1:50	3.1