


# Przekrój I-I

PRZEZ ZJAZD DO POSESJI

## Konstrukcja zjazdu

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego - grub. 3 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm
- podłoże gruntowe



 <b>DROGTOM</b> Opole ul. Chelmska 9/2 tel. e-mail: drogatom@o2.pl www.drogatom.com.pl biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304		
NAZWA ZADANIA <b>PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 109219 O ul. Wiejskiej oraz drogi wewnętrznej ul. Wiosennej W MIEJSCOWOŚCI NIEWODNIKI</b>		
TYTUŁ RYSUNKU <b>PRZĘKRÓJ I-I przez zjazd</b>		
INWESTOR <b>GINA DĄBROWA 49-120 Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56</b>		
LOKALIZACJA <b>NIEWODNIKI ULWIEJSKA , WIOSENNA</b>		
	<b>NAZWISKO</b>	<b>PODPIS</b>
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06	
OPRACOWAŁ branża drogowa	mgr inż. Grzegorz Kaczmarek OPL/0972/PWOD/13	
DATA <b>03/2021</b>	SKALA <b>1 : 25</b>	NR RYSUNKU <b>D10</b>