

Prace naprawcze na drodze gminnej nr 150515C w m. Słońsko.KST  
PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|----------|---------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| <b>1</b> |                     | <b>Podbudowy</b>   |                                  |         |         |
| 1<br>d.1 | KNR 2-31<br>0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- poboczy z kruszywa łamanego 150 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 150.000 |         |
|          |                     |  |                                  | RAZEM   | 150.000 |
| 2<br>d.1 | KNR 2-31<br>0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 m stab. mechanicznie gr. 15 cm C90/3 - pobocza z kruszywa łamanego 150                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 150.000 |         |
|          |                     |  |                                  | RAZEM   | 150.000 |
| <b>2</b> |                     | <b>Nawierzchnie</b>  |                                  |         |         |
| 3<br>d.2 | kalk. własna        | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją - zjazdy 184.05  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 184.050 |         |
|          |                     |  |                                  | RAZEM   | 184.050 |
| <b>3</b> |                     | <b>Rowy</b>  |                                  |         |         |
| 4<br>d.3 | KNR 2-31<br>1403-01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm bez naruszania skarp rowu 405   | m<br>m                           | 405.000 |         |
|          |                     |  |                                  | RAZEM   | 405.000 |