

Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego i ciągu pieszego wraz z obramowaniem kwater H12 i I12 na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej w Ostrołęce, powyższe prace należy wykonać zgodnie z niżej podaną technologią i wymaganiami:

Ciąg pieszo – jezdny szer. 3,5m o pow. ok. 145,00m² oraz ustawieniu ok. 45,00mb obrzeża

Konstrukcja nawierzchni:

- Obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm montowane na ławie betonowej z oporem z betonu c12/15
- Kostka betonowa „nostalit” gr 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
- Podbudowa z gruzobetonu (gruzobeton zapewnia Zamawiający*) grubość 20 cm po zagęszczeniu (wskaźnik zagęszczenia $l_s = 1,0$)
- Warstwa odcinająca od gruntu rodzimego z pospółki drogowej frakcji 0-31,5mm grubości 10 cm
- Grunt rodzimy zagęszczony (wskaźnik zagęszczenia $l_s = 0,98$)

Ciąg pieszy szer. 1,5m o pow. ok. 92m² oraz ustawieniu ok. 125,00mb obrzeża

Konstrukcja nawierzchni:

- Obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm montowane na ławie betonowej z oporem z betonu c12/15
- Kostka betonowa „nostalit” gr. min. 6 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4-5 cm
- Podbudowa z gruzobetonu (gruzobeton zapewnia Zamawiający*) grubość 15 cm po zagęszczeniu (wskaźnik zagęszczenia $l_s = 1,0$)
- Grunt rodzimy zagęszczony (wskaźnik zagęszczenia $l_s = 0,98$)

Obramowanie betonowe o wym. 30x8 cm montowane na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

*Gruzobeton zapewnia Zamawiający (w kosztach wykonania powyższych prac Wykonawca uwzględni: załadunek, transport oraz wbudowanie gruzobetonu środkami własnymi) Punkt odbioru gruzobetonu mieści się przy ul. Targowej w Ostrołęce. Zamawiający udostępni miejsce załadunku po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

Kolorystyka kostki betonowej zgodna z istniejącą infrastrukturą ciągów pieszo-jezdnych na pozostałym terenie cmentarza.

Wszelkie prace przygotowawcze, związane z zabezpieczeniem i oznaczeniem terenu Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.