
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy OSP w Gulinie
ADRES INWESTYCJI : Gulin gm. Zakrzew
INWESTOR : Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA : 26-652 Zakrzew 51
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jastrzębski Zdzisław
DATA OPRACOWANIA : 2022-02-28

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 2022-02-
28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 11.0*28.0	m2 m2	 308.000	
				RAZEM	308.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 308	m2 m2	 308.000	
				RAZEM	308.000
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.15*0.31*(11.0+28.0)*2	m3 m3	 3.627	
				RAZEM	3.627
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (11.0+28.0)*2	m m	 78.000	
				RAZEM	78.000
5	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 308	m2 m2	 308.000	
				RAZEM	308.000
6	kalk. własna	Ułożenie trawy syntetycznej o wysokości 24 mm i podkładów amortyzujących wg normy EN 1177 z HIC do 1,3m 308	m2 m2	 308.000	
				RAZEM	308.000
7	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego- domek -konstrukcja metalowa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego- wieża ze zjeżdżalnią-- konstrukcja metalowa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego-hustawka--konstrukcja metalowa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego-wieża z przepłotnia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego- bujak Dino 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego-bujak motocykl 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego- bujak helikopter 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem i telefonami alarmowymi 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych- konstrukcja betonowa siedzisko drewniane zakotwienie w podłożu 2	kpl kpl	 2.000	

				RAZEM	2.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci- betonowy pojemność 50 l	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

- 2 -