

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych nr 113657R i Nr 113695R w m. Lipnica Górna  
ADRES INWESTYCJI : Lipnica Górna  
INWESTOR : Gmina Skołyszyn  
ADRES INWESTORA : 38-242 Skołyszyn 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 28/07/2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28/07/2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DROGA</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02		m	3.000	
		3		RAZEM	3.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-03	3*1	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05		m <sup>2</sup>	995.000	
	1402-06	995*2*0.5		RAZEM	995.000
4	KNR 2-31	Skropienie lepiszczem 450g/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	990.000	
		300*3.3		RAZEM	990.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównująca - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-01	300*3.3	m <sup>2</sup>	990.000	
				RAZEM	990.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia w. scieralna AC11S gr.3cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05		m <sup>2</sup>	930.000	
		300*3.1		RAZEM	930.000
7	KNR 2-31	Skropienie lepiszczem 450g/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	3184.000	
		995*3.2		RAZEM	3184.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05		m <sup>2</sup>	2224.000	
	0310-06	695*3.2		RAZEM	2224.000
9	analiza indywidualna	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sup>90/3</sup> frakcji 0/31, 5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 12cm	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	995.000	
		995*2*0.5		RAZEM	995.000
<b>2</b>		<b>Zjazdy kruszywowe</b>			
10	KNR 2-31	Uzupełnienie zjazdów kruszywo c90/3 frakcji 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-05		m <sup>2</sup>	75.000	
	0204-06	15+15+15+15+15		RAZEM	75.000
<b>3</b>		<b>Zjazdy asfaltowe</b>			
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-01	5+10+10+52+10	m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia w. scieralna AC11S gr.3cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05		m <sup>2</sup>	87.000	
		5+10+10+52+10		RAZEM	87.000