

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,6	km km	 0,600	
				RAZEM	0,600
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 600*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600,000	
				RAZEM	600,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 600*4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III 2700*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 405,000	
				RAZEM	405,000
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
6 d.2	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 2700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia twarda z płyt Yomb</b>			
7 d.3	KNR 2-01 0129-04	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. ponad 1 m <sup>2</sup> 600*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
<b>4</b>		<b>Pobocza z kruszywa 0-31,5mm</b>			
8 d.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0,75*2*600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 900,000	
				RAZEM	900,000
9 d.4	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5,5 0,75*2*600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 900,000	
				RAZEM	900,000
<b>5</b>		<b>Urządzenia BRD</b>			
10 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> zna B33 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6</b>		<b>Pomiar powykonawczy</b>			
12 d.6	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,6	km km	 0,600	
				RAZEM	0,600