

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektów budowlanych, budynków.
ADRES INWESTYCJI : ul. Ku Dołom w Gliwicach
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47

DATA OPRACOWANIA : 2021-06-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-06-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kompleks - ul. Ku Dołom			
1	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 0305-08 z.o.3.1.	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 11.00*14.00*0.10 11.00*14.00*0.10 11.00*5.00*0.10 15.00*7.00*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	 15.400 15.400 5.500 10.500	
					RAZEM	46.800
2	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny (2*11.00*4.00+2*14.00*4.00)*0.25 (2*11.00*2.00+2*14.00*2.00)*0.25 (2*11.00*1.50+2*5.00*1.50)*0.25 (2*15.00*3.50+2*7.00*3.50)*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	 50.000 25.000 12.000 38.500	
					RAZEM	125.500
2			Prace dodatkowe			
3	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.1+poz.2	m ³ m ³	 172.300	
					RAZEM	172.300
4	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.3	m ³ m ³	 172.300	
					RAZEM	172.300