

Przedmiar robót

Obiekt: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Rodzaj robót: Konstrukcyjne, instalacyjne sanitarne
Adres budowy: Kalsk 91, 66-100 Sulechów

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Pokoje 4 osobowe 221A, 300			
1.		Roboty przygotowawcze			
1		KNR 4-010713-0301-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą krotność= 2,00	m2	44,62
1. (7*2+3*2-1,2*2-2,4*1,8)*2,6					34,53
2. (7+3*2-1,2*2*2-2,4*1,8)*2,6					10,09
3.					-----
4. Suma					44,62
2		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 2,00	m2	6,00
1. 3*2					6,00
3		KNR 19-010734-08-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 2,00	m2	7,80
1. (1,6*2+2)*1,5					7,80
4		KNR 4-0410504-06-050	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie krotność= 2,00	m2	36,00
1. 6*7-6					36,00
5		KNR 4-01W0815-08-040	Analogia - Demontaż, odnowienie i ponowny montaż listew przyściennych z drewna liściastego krotność= 2,00	m	25,80
1. (7*2+3*2-1,2*2)					17,60
2. (7+3*2-1,2*2*2)					8,20
3.					-----
4. Suma					25,80
6		KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 2,00	szt	2,00
7		KNR 4-010354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 krotność= 2,00	m2	2,40
1. 1,2*2					2,40
8		KNR 4-0410705-09-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zlewy lub zmywaki krotność= 2,00	szt	2,00

9		KNR 4-04I0705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe krotność= 2,00	szt	1,00
10		KNR 4-04I0703-02-040	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy ponad 80 do 150 mm krotność= 2,00	m	2,00
11		KNR 4-04I0705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe krotność= 2,00	szt	2,00
12		KNR 4-04I1101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 2,00	m ³	0,69
1. 13,8*0,05					0,69
13		KNR 4-04I1101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym - do 5km krotność= 2,00	m ³	3,45
1. 13,8*0,05*5					3,45
2.		Roboty budowlane wykończeniowe			
14		KNR 2-02I1505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków farbą emulsyjną "Polinit" krotność= 2,00	m ²	86,62
1. (7*2+3*2-1,2*2-2,4*1,8)*2,6					34,53
2. (7+3*2-1,2*2*2-2,4*1,8)*2,6					10,09
3. 6*7					42,00
4. -----					
5. Suma					86,62
15		KNR 2-020829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 2,00	m ²	9,36
1. (1,6*2+2)*1,8					9,36
16		KNR 4-01I0303-01-050	Uzupełnienie ścianek z cegiel lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/4 cegły krotność= 2,00	m ²	3,20
1. 2*2,6-1,0*2					3,20
17		KNR 2-02I1113-08-040	Listwy przyściennne z drewna iglastego krotność= 2,00	m	25,80
1. (7*2+3*2-1,2*2)					17,60
2. (7+3*2-1,2*2*2)					8,20
3. -----					
4. Suma					25,80

18		KNR 2-0211118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 2,00	m2	6,00
19		KNR 2-0211113-04-050	Posadzki z wykładziny tekstylnej obiektowej rulonowej, układanej luzem (bez kleju). krotność= 2,00	m2	36,00
20		KNP 2-131310-0201-050	Malowanie farbą olejną parapetów o powierzchni ponad 0,5 m2. Oczyszczenie z brudu, zaprawy krotność= 1,00	m2	1,20
21		KNR 2-0211019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 2,00	m2	5,40
1. 0,9*2*3					5,40
22		KNR 2-0211019-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 2,00	m2	2,40
1. 1,2*2					2,40
23		KNR 2-150104-01-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym krotność= 2,00	m	3,20
24		KNR 2-150107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 2,00	szt	3,00
25		KNR 2-150115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 2,00	szt	1,00
26		KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 2,00	m	1,50
27		KNR 2-150205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 2,00	m	8,80
1. 2,6*3+1					8,80
28		KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - ustęp krotność= 2,00	szt	1,00

29		KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm - brodzik i umywalka krotność= 2,00	szt	2,00
30		KNR 2-150221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 2,00	szt	1,00
31		KNR 2-150223-02-090	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 2,00	kpl	1,00
32		KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 2,00	kpl	1,00
2.		Pokoje 2 osobowe 222, 301, 223, 302A			
1.		Roboty przygotowawcze			
33		KNR 4-010713-0301-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą krotność= 4,00	m2	17,89
1. (5*2+3*2-1,2*2*2-2,4*1,8)*2,6					17,89
2. -----					
3. Suma					17,89
34		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 4,00	m2	6,00
1. 3*2					6,00
35		KNR 19-010734-08-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 4,00	m2	7,80
1. (1,6*2+2)*1,5					7,80
36		KNR 4-0410504-06-050	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie krotność= 4,00	m2	15,00
1. 3*7-6					15,00
37		KNR 4-01W0815-08-040	Analogia - Demontaż, odnowienie i ponowny montaż listew przyściennych z drewna liściastego krotność= 4,00	m	11,20
1. (5*2+3*2-1,2*2*2)					11,20
2. -----					
3. Suma					11,20
38		KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 4,00	szt	3,00
39		KNR 4-010354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 krotność= 4,00	m2	2,40
1. 1,2*2					2,40

40		KNR 4-04I0705-09-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zlewy lub zmywaki krotność= 4,00	szt	2,00
41		KNR 4-04I0705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe krotność= 4,00	szt	1,00
42		KNR 4-04I0703-02-040	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy ponad 80 do 150 mm krotność= 4,00	m	2,00
43		KNR 4-04I0705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe krotność= 4,00	szt	2,00
44		KNR 4-04I1101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 4,00	m ³	0,69
1. 13,8*0,05					0,69
45		KNR 4-04I1101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wylądunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym - do 5km krotność= 4,00	m ³	3,45
1. 13,8*0,05*5					3,45
2.		Roboty budowlane wykończeniowe			
46		KNR 2-02I1505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków farbą emulsyjną "Polinit" krotność= 4,00	m ²	38,89
1. (5*2+3*2-1,2*2*2-2,4*1,8)*2,6					17,89
2. 3*7					21,00
3. -----					
4. Suma					38,89
47		KNR 2-020829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 4,00	m ²	9,36
1. (1,6*2+2)*1,8					9,36
48		KNR 4-01I0303-01-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ ścianki grubości 1/4 cegły krotność= 4,00	m ²	5,60
1. 2*2,6-1,0*2+1,2*2					5,60

49		KNR 2-0211118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 4,00	m2	6,00
1. 3*2					6,00
50		KNR 2-0211113-04-050	Posadzki z wykładziny tekstylnej obiektowej rulonowej, układanej luzem (bez kleju). krotność= 4,00	m2	15,00
1. 3*7-6					15,00
51		KNP 2-131310-0201-050	Malowanie farbą olejną parapetów o powierzchni ponad 0,5 m2. Oczyszczenie z brudu, zaprawy krotność= 1,00	m2	1,20
52		KNR 2-0211019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 4,00	m2	3,60
1. 0,9*2*2					3,60
53		KNR 2-0211019-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodelne o powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 4,00	m2	2,40
1. 1,2*2					2,40
54		KNR 2-150104-01-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym krotność= 4,00	m	3,20
55		KNR 2-150107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 4,00	szt	3,00
56		KNR 2-150115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 4,00	szt	1,00
57		KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 4,00	m	1,50
58		KNR 2-150205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 4,00	m	8,80
1. 2,6*3+1					8,80
59		KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - ustęp krotność= 4,00	szt	1,00

60		KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm - brodzik i umywalka krotność= 4,00	szt	2,00
61		KNR 2-150221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 4,00	szt	1,00
62		KNR 2-150223-02-090	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 4,00	kpl	1,00
63		KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 4,00	kpl	1,00
3.		Pokoje 2 osobowe 301A, 302, 222B			
1.		Roboty przygotowawcze			
64		KNR 4-010713-0301-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą krotność= 3,00	m2	15,29
1. $(4,5*2+3*2-1,2*2*2-2,4*1,8)*2,6$					15,29
2. -----					
3. Suma					15,29
65		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 3,00	m2	6,00
1. $3*2$					6,00
66		KNR 19-010734-08-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 3,00	m2	7,80
1. $(1,6*2+2)*1,5$					7,80
67		KNR 4-0410504-06-050	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie krotność= 1,00	m2	13,50
1. $6,5*3-6$					13,50
68		KNR 4-01W0815-08-040	Analogia - Demontaż, odnowienie i ponowny montaż listew przyściennych z drewna liściastego krotność= 1,00	m	10,20
1. $(4,5*2+3*2-1,2*2*2)$					10,20
2. -----					
3. Suma					10,20
69		KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 3,00	szt	1,00
70		KNR 4-010329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 3,00	m2	2,40

71		KNR 4-010318-03-050	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 krotność= 3,00	m2	2,40
72		KNR 4-0410705-09-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zlewy lub zmywaki krotność= 3,00	szt	2,00
73		KNR 4-0410705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe krotność= 3,00	szt	1,00
74		KNR 4-0410703-02-040	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy ponad 80 do 150 mm krotność= 3,00	m	2,00
75		KNR 4-0410705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe krotność= 3,00	szt	2,00
76		KNR 4-0411101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 3,00	m3	0,69
1. 13,8*0,05					0,69
77		KNR 4-0411101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wylądunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym - do 5km krotność= 3,00	m3	3,45
1. 13,8*0,05*5					3,45
2.		Roboty budowlane wykończeniowe			
78		KNR 2-0211505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków farbą emulsyjną "Polinit" krotność= 3,00	m2	41,03
1. (4,5*2+3*2-1,2*2-2,4*1,8)*2,6					21,53
2. 6,5*3					19,50
3. -----					
4. Suma					41,03
79		KNR 2-020829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 3,00	m2	9,36
1. (1,6*2+2)*1,8					9,36
80		KNR 4-0110303-01-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/4 cegły krotność= 3,00	m2	3,20

1. 2*2,6-1,0*2					3,20
81		<i>KNR 2-0211118-08-050</i>	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 3,00</i>	<i>m2</i>	<i>6,00</i>
82		<i>KNR 2-0211113-04-050</i>	<i>Posadzki z wykładziny tekstylnej obiektowej rulonowej, układanej luzem (bez kleju). krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>13,50</i>
1. 6,5*3-6					13,50
83		<i>KNP 2-131310-0201-050</i>	<i>Malowanie farbą olejną parapetów o powierzchni ponad 0,5 m2. Oczyszczenie z brudu, zaprawy krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>1,20</i>
84		<i>KNR 2-0211019-01-050</i>	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne samodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 3,00</i>	<i>m2</i>	<i>1,80</i>
1. 0,9*2					1,80
85		<i>KNR 2-0211019-02-050</i>	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne samodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 3,00</i>	<i>m2</i>	<i>2,40</i>
1. 1,2*2					2,40
86		<i>KNR 2-150104-01-040</i>	<i>Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym krotność= 3,00</i>	<i>m</i>	<i>3,20</i>
87		<i>KNR 2-150107-01-020</i>	<i>Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 3,00</i>	<i>szt</i>	<i>3,00</i>
88		<i>KNR 2-150115-01-020</i>	<i>Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 3,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
89		<i>KNR 2-150205-02-040</i>	<i>Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 3,00</i>	<i>m</i>	<i>1,50</i>
90		<i>KNR 2-150205-04-040</i>	<i>Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 3,00</i>	<i>m</i>	<i>8,80</i>
1. 2,6*3+1					8,80
91		<i>KNR 2-150208-05-020</i>	<i>Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - ustęp krotność= 3,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>

92		KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm - brodzik i umywalka krotność= 3,00	szt	2,00
93		KNR 2-150221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 3,00	szt	1,00
94		KNR 2-150223-02-090	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 3,00	kpl	1,00
95		KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 3,00	kpl	1,00
4.		Pokoje 2 osobowe 124, 125, 224, 226, 227, 303, 305, 306			
1.		Roboty przygotowawcze			
96		KNR 4-010713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet krotność= 8,00	m2	15,29
1. $(4,5*2+3*2-1,2*2*2-2,4*1,8)*2,6$					15,29
2. -----					
3. Suma					15,29
97		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 8,00	m2	6,00
1. $3*2$					6,00
98		KNR 19-010734-08-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 8,00	m2	7,80
1. $(1,6*2+2)*1,5$					7,80
99		KNR 4-0410504-06-050	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie krotność= 8,00	m2	13,50
1. $6,5*3-6$					13,50
10 0		KNR 4-01W0815-08-040	Analogia - Demontaż, odnowienie i ponowny montaż listew przyściennych z drewna liściastego krotność= 8,00	m	5,88
1. $(4,5*2+3*2-1,2*2*2-2,4*1,8)$					5,88
2. -----					
3. Suma					5,88
10 1		KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 8,00	szt	1,00
10 2		KNR 4-010354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 krotność= 8,00	m2	2,40
1. $1,2*2$					2,40

10 3		KNR 4-04I0705-09-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zlewy lub zmywaki krotność= 8,00	szt	2,00
10 4		KNR 4-04I0705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe krotność= 8,00	szt	1,00
10 5		KNR 4-04I0703-02-040	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy ponad 80 do 150 mm krotność= 8,00	m	2,00
10 6		KNR 4-04I0705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe krotność= 8,00	szt	2,00
10 7		KNR 4-04I1101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 8,00	m ³	0,69
1. 13,8*0,05					0,69
10 8		KNR 4-04I1101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wylądunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym - do 5km krotność= 8,00	m ³	3,45
1. 13,8*0,05*5					3,45
2.		Roboty budowlane wykończeniowe			
10 9		KNR 2-02I1505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków farbą emulsyjną "Polinit" krotność= 8,00	m ²	47,16
1. (4,5*2+3*2-1,2*2-1,4*1,4)*2,6					27,66
2. 6,5*3					19,50
3. -----					
4. Suma					47,16
11 0		KNR 2-020829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 8,00	m ²	9,36
1. (1,6*2+2)*1,8					9,36
11 1		KNR 4-01I0303-01-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ ścianki grubości 1/4 cegły krotność= 8,00	m ²	3,20
1. 2*2,6-1,0*2					3,20

11 2		<i>KNR 2-0211118-08-050</i>	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 8,00</i>	<i>m2</i>	<i>6,00</i>
11 3		<i>KNR 2-0211113-04-050</i>	<i>Posadzki z wykładziny tekstylnej obiektowej rulonowej, układanej luzem (bez kleju). krotność= 8,00</i>	<i>m2</i>	<i>13,50</i>
1. 6,5*3-6					<i>13,50</i>
11 4		<i>KNP 2-131310-0201-050</i>	<i>Malowanie farbą olejną parapetów o powierzchni ponad 0,5 m2. Oczyszczenie z brudu, zaprawy krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>1,20</i>
11 5		<i>KNR 2-0211019-01-050</i>	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 8,00</i>	<i>m2</i>	<i>3,60</i>
1. 0,9*2*2					<i>3,60</i>
11 6		<i>KNR 2-0211019-02-050</i>	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 8,00</i>	<i>m2</i>	<i>2,40</i>
1. 1,2*2					<i>2,40</i>
11 7		<i>KNR 2-150104-01-040</i>	<i>Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym krotność= 8,00</i>	<i>m</i>	<i>3,20</i>
11 8		<i>KNR 2-150107-01-020</i>	<i>Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 8,00</i>	<i>szt</i>	<i>3,00</i>
11 9		<i>KNR 2-150115-01-020</i>	<i>Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 8,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
12 0		<i>KNR 2-150205-02-040</i>	<i>Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 8,00</i>	<i>m</i>	<i>1,50</i>
12 1		<i>KNR 2-150205-04-040</i>	<i>Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 8,00</i>	<i>m</i>	<i>11,40</i>
1. 2,6*4+1					<i>11,40</i>
12 2		<i>KNR 2-150208-05-020</i>	<i>Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - ustęp krotność= 8,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>

12 3		KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm - brodzik i umywalka krotność= 8,00	szt	2,00
12 4		KNR 2-150221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 8,00	szt	1,00
12 5		KNR 2-150223-02-090	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 8,00	kpl	1,00
12 6		KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 8,00	kpl	1,00
5.		Pomieszczenie 222B			
1.		Roboty przygotowawcze			
12 7		KNR 4-010713-0301-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą krotność= 1,00	m2	54,60
1. 7*3*2,6					54,60
2. -----					
3. Suma					54,60
12 8		KNR 4-010329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	m2	2,40
12 9		KNR 4-010318-03-050	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 krotność= 1,00	m2	2,40
13 0		KNR 4-0411101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	0,30
1. 1,2*2*0,125					0,30
13 1		KNR 4-0411101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyladowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym - do 5km krotność= 1,00	m3	1,50
1. 0,3*5					1,50
2.		Roboty budowlane wykończeniowe			
13 2		KNR 2-0211505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków farbą emulsyjną "Polinit" krotność= 1,00	m2	75,60

		1. 54,6			54,60
		2. 3*7			21,00
		3.			-----
		4. Suma			75,60
13	3	KNR 2-0211019-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 1,00	m2	2,40
		1. 1,2*2			2,40
13	4	KNR 2-150104-01-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym krotność= 1,00	m	9,60
13	5	KNR 2-150107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
13	6	KNR 2-150115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
13	7	KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00	m	6,50
13	8	KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm - brodzik i umywalka krotność= 1,00	szt	1,00
13	9	KNR 2-1510220-0501-020	Zlewozmywak stalowy na szafce krotność= 1,00	szt	1,00