

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa i przebudowa chodników i parkingów na terenie m. Ostrołęka W tym wymiana chodnika w ciągu ulicy Paderewskiego					
1	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 35*35*5 oraz 50*50*5 189.63+26.67	m ² m ²	216.300	216.300
2	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 189.63+26.67	m ² m ²	216.300	216.300
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 116.4	m m	116.400	116.400
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 116.4*0.15*0.2	m ³ m ³	3.492	3.492
5	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 116.4*0.15*0.2	m ³ m ³	3.492	3.492
6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 116.4*0.15*0.2	m ³ m ³	3.492	3.492
7	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na głębokość do 20 cm 189.63*0.2	m ³ m ³	37.926	37.926
8	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie na głębokość do 25 cm (wjazdy) 26.67*0.25	m ³ m ³	6.668	6.668
9	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km do 5 km 26.67*0.25+189.63*0.2	m ³ m ³	44.594	44.594
10	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 189.63+26.67	m ² m ²	216.300	216.300
11	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy gr. do 15 cm po zagęszczeniu z gruzobetonu 0/63 z możliwością doziarnienia KŁSM do 0/31,5 - materiał zamawiającego 189.63	m ² m ²	189.630	189.630
12	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy gr do 20 cm z gruzobetonu 0/63 z możliwością doziarnienia frakcją 0/31,5 KŁSM - materiał zamawiającego 26.67	m ² m ²	26.670	26.670
13	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara - chodniki 189.63	m ² m ²	189.630	189.630
14	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka koloru grafitowego - wjazdy 26.67	m ² m ²	26.670	26.670
15	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 116.4	m m	116.400	116.400
16	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 9.5	m m	9.500	9.500
17	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 116.4*0.15	m ² m ²	17.460	17.460