


PLAN SYTUACYJNY 1 : 50




UWAGA:

Krawędzie wjazdów na działki posesyjne należy umocnić:
- na granicy pasa drogowego, wtopionymi krawężnikami granitowymi UP, rodzaj B o wym. 12x25 cm, w przypadku braku nawierzchni utwardzonej na terenie posesji.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

- ① - Kostka betonowa, typu TT- grafitowa grub. 8 cm na podsypce cement. - piaskowej grub. 3 cm po zagęszczeniu
- ② - Grunt wytworzony w betoniarce $R_m=1,5$ MPa, wykonany bez dylatacji, grub. warstwy 15 cm po zagęszczeniu.

PRZESZKROJE PODŁUŻNE 1 : 50



RYSUNEK TYPOWY ZJAZDÓW - ODCINEK I

Skala 1 : 50 Rys.Nr 9

Pracownia Projektowa "ZAWISZA" Tadeusz Zawisza 80-347 Gdańsk ul. Orłowska 5D/24 tel.(058) 556-22-48	
Projekt:	BUDOWA ULICY PLAC WOLNOSCI w PRUSZCZU GDAŃSKIM
Nazwa rysunku: PRZESZKROJ KONSTRUKCYJNY	
Funkcja:	Imię i Nazwisko
Projektant:	T. Zawisza
Sprawdzający:	H. Foremski
Nr upr.:	149/74
Podpis:	33/71