



Szczuczyn, dnia 04.08.2023r.

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.10.2023

Zainteresowani oferenci

Dotyczy postępowania pn. Remont nawierzchni ul. Senatorskiej w m. Szczuczyn wraz z remontem skrzyżowań z ul. Nową, Ogrodową i Strażacką

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Pytanie:

Proszę o uszczegółowienie zapisów rozdziału IV SWZ: "Zakres robót zawiera: wykonanie regulacji i remontu studni kanalizacyjnych (deszczowych i sanitarnych) wraz z czyszczeniem studni i kanałów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w pasie drogowym przewidzianym do remontu." Proszę o wyjaśnienie, na czym polegać ma remont studni kanalizacyjnych i deszczowych. Czy należy wymienić pokrywy, pierścienie odciążające, kręgi? Proszę o podanie średnic studni. Ile studni należy wyczyścić? Proszę o podanie długości kanałów kanalizacji deszczowej do czyszczenia oraz podanie ich średnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po dokonaniu frezowania nawierzchni asfaltowej konieczna będzie naprawa i regulacja studni umieszczonych w jezdni remontowanego odcinka. Obecnie w sąsiedztwie studni kanalizacji deszczowej widoczne są zadolenia i spękania nawierzchni, co może świadczyć o ich nieszczelności i konieczności uszczelnienia tj. remontu. Po przeprowadzonych robotach drogowych i regulacji studni standardem jest wyczyszczenie wszystkich studzienek sieci kanalizacyjnej umiejscowionych w jezdni oraz kanałów sieci deszczowej z resztek materiałów pozostałych na etapie budowy. Do wyceny należy ująć wyczyszczenie, remont, regulację 17 szt. studni kanalizacyjnych \varnothing 1200 mm, (wraz z wymianą pokrywy i pierścienia odciążającego, włązy do ponownego wbudowania) i regulację z wyczyszczeniem 15 szt. studzienek betonowych \varnothing 500 mm z wpustem ulicznym.

Długość kanałów kanalizacji deszczowej przewidzianej do wyczyszczenia : \varnothing 160 mm – 198 mb. \varnothing 200 mm – 124 mb.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński