

PRZEDMIAR

na wykonanie robót budowlanych polegających na udzieleniu zamówienia na podstawie art. 305 pkt. 1 ustawy pzp w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 pzp dla przebudowy drogi powiatowej nr 2224G na odcinku Wróblewo – Łędowo w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2224G, 2226G, 2228G na odcinku Wiślina – Krzywe Koło – Koźliny”

Pozycja	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka			
			Nazwa	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
1		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C90/3 skała lita	m ²	265,00		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych				
2		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy z BA (istniejąca konstrukcja) jezdni	m ²	234,66		
3		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy z BA (warstwa wyrównawcza) jezdni	m ²	499,66		
4		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy z BA (warstwa wiążąca) jezdni	m ²	499,66		
	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem				
5		Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm	m ²	265,00		
6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - BA AC 11W	t	120,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
7		Jezdnia: W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC16W KR3-4	m ²	499,66		
8		Jezdnia: W-wa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm AC22P KR3-4	m ²	265,00		
9		Warstwa wyrównawcza: W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR3-4	m ²	499,66		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA				
10		Jezdnia: Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego gr. 4cm SMA11 KR3-4	m ²	499,66		
	D-05.03.26	Wzmocnienie połączenia nawierzchni bitumicznej				
11		Siatka z włókien szklanych min. 120kN/m wszerekłwzduż przesączona wstępnie asfaltem	m ²	265,00		
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D-03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
12		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wykopem, ławą i zasypaniem	m	4,00		
13		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	5,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
14		Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości	szt.	2,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00 zł
Podatek VAT						0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00 zł