

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
1		-1.1 klatka schodowa			
1.1		PRACE DEMONTAŻOWE I BUDOWLANE			
1	d.1. kalk. własna	PRACE DEMONTAŻOWE - KOMPLET DLA POMIESZCZENIA: Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego Demontaż gniazd instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych, bez względu na rodzaj gniazda Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglany, betonowym Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych Transport materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1. kalk. własna	PRACE BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE INSTALACJOM ELEKTRYCZNYM - KOMPLET DLA POMIESZCZENIA: Zabezpieczenie podłóg folią Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach Przecieranie tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach i sufitach Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach i stropach zaprawą cementową Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych - ściany Uszczelnienie przejść pożarowych - masa ogniochronna EI120 Mycie po robotach malarskich posadzek i elementów wyposażenia	kpl.		
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	45310000-3	KONSTRUKCJE WSPORCZE OKABLOWANIA			
3	KNNR 5	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.1. 0103-05		Rura instalacyjna peszel fi 16mm, bezhalogenowa			
2		kołki rozporowe plastikowe			
		uchwyty rur winidurowych, bezhalogenowe			
		materiały pomocnicze			
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.1. 0103-05		Rura instalacyjna peszel fi 18mm, bezhalogenowa			
2		kołki rozporowe plastikowe			
		uchwyty rur winidurowych, bezhalogenowe			
		materiały pomocnicze			
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	45311100-1	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE, OKABLOWANIE ZASILAJĄCE			
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
d.1. 0715-02		Przewód HDHp-J 0,45/0,75kV 3x2,5 mm2			
3		wazelina techniczna			
		Opaska kablowa - ocechowana			
		materiały pomocnicze			
		środek transportowy			
		przyczepa do przewożenia kabli			
		ciągnik kołowy			
		żuraw samochodowy 5-6 t			
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000