

KONDYGNACJA PRZYZIEMIA PRZYCHODNIA LEKARSKA			
Nr	NAZWA POMIESZ.	pow. netto	pow. użytko
01	GABINET LEKARSKI	14,14	14,14
02	GABINET ZABIEGOWY	18,78	18,78
03	GABINET LEKARSKI	16,24	16,24
04	GABINET STOMATOLOGICZNY	26,94	26,94
05	SPRĘŻARKA POWIETRZA	1,77	1,77
06	POM. GOSPODARCZE	3,09	3,09
07	POM. ODPADKI SZKODLIWE	3,87	3,87
08	GABINET LEKARSKI	16,16	16,16
09	WC MĘSKI	3,43	3,43
010	WC KOBIET	3,43	3,43
011	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	6,54	6,54
012	ZAPLECZE SOCJALNE	9,05	9,05
013	BIURO KIEROWNIKA	9,34	9,34
014	SZATNIA PERSONELU	5,34	5,34
015	ŁAZIENKA LEKARZY	5,94	5,94
016	PRZEDSIONEK	1,24	1,24
017	KORYTARZ	9,65	9,65
018	POKÓJ PRZEWIJANIA NIEMOWLĄT	3,06	3,06
019	KOTŁOWNIA	9,30	9,30
020	PRZEDSIONEK	1,74	1,74
021	POKÓJ SZCZEPIEŃ	13,31	13,31
022	GABINET LEKARSKI	12,30	12,30
023	WÓZKARNIA	6,55	6,55
024	WIATROŁAP	6,94	6,94
025	RECEPCJA/ARCHIWUM	14,95	14,95
026	HOL/POCZEKALNIA	77,44	77,44
027	ANEKS SZATNIA	1,80	1,80
RAZEM POW. UŻYTKOWA PRZYCHODNI		302,34	302,34

UWAGA:
- instalację CO wykonać z rur PEX/Alu/PEX
- instalację CT wykonać z rur stalowych zaciskanych
- instalację CO i CT zaizolować termicznie otulinami PE
- instalacje CO prowadzić w posadzkach i w bruzdach ściennych

LEGENDA:
- instalacja CO
- instalacja CT
- VK22-600 500 mm - grzejnik płytowy zwykły
- grzej. higien. 867W - grzejnik płytowy wykonanie higieniczne
- 1.21 +24 °C Φwym:1072W - nr pom., temp. obliczeniowa, zapotrzebowanie na ciepło

Temat:
PROJEKT BUDOWLANY GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W MIERZESZYNIE WRAZ Z INFRATRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
83-041 MIERZESZYN, UL. WOLNOŚCI, DZ. NR 523/2, 523/3, 523/4, 523/6, 191/2.

Inwestor: Gmina Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12

Stadium: Projekt Budowlany

Jednostka projektowa: JurCAD Pracownia Architektoniczna, Krzysztof Jur, ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk

Branża: SANITARNA

Tytuł rysunku: INSTALACJE CO, CT – RZUT PRZYZIEMIA

Skala: 1:100 | Nr rewizji: 00 | Nr rysunku: S02

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Tomasz Połajdowicz	POM/0046/POOS/09	Instalacje Sanitarne	
Sprawdzający	mgr inż. Patryk Maciej Pietrzak	WAM/0046/POOS/11	Instalacje Sanitarne	
Data:	luty 2020			

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących