

Dotyczy: „Remont pomieszczeń apteki szpitalnej w blokach „C” i „D” Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Seminarystyczna 1, na działkach 74, 76, 77 obręb 84” – ZP/05/24

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (5)

23. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 8, prosimy o potwierdzenie, że ścianki działowe na granicy zakresu opracowania, po wykonaniu dylatacji, należy wykończyć tylko od strony pomieszczeń będących w zakresie objętym postępowaniem.

Odpowiedź:

Ścianki działowe na granicy zakresu opracowania, po wykonaniu dylatacji, należy wykończyć po obu stronach.

24. Dotyczy drzwiczek rewizyjnych Dr1 i Dr2. Ze względu na brak możliwości wykonania drzwi EI60 ze stali kwasoodpornej (z atestem dla służby zdrowia), prosimy o potwierdzenie, że ww drzwi można wykonać ze stali ocynkowanej.

Odpowiedź:

Drzwiczki rewizyjne EI60 można wykonać ze stali ocynkowanej, ale wówczas należy je pomalować 2 razy farbą zmywalną o właściwościach odkażających.

Dyrektor
ds. zamówień publicznych
i organizacji

Małgorzata Sondej-Orłowska