

PRZEDMIAR				
Remont drogi wojewódzkiej nr 580 od km 11+220 do km 11+410 oraz od km 11+580 do km 14+070				
Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE				
1	D.01.02.04 D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym ułożeniem	m2	500,00
2	D.03.02.01	Wymiana z regulacją wpustów ulicznych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów betonowych studni oraz oczyszczeniem studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	20,00
3	D.03.02.01	Wymiana z regulacją włączów kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów betonowych studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	20,00
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z obrzeżami i podbudową oraz ponowne jej ułożenie z uwzględnieniem sytuacyjno-wysokościową wraz z wymianą uszkodzonych prefabrykatów w ilości 10% ilości prefabrykatów	m2	68,00
5	D.08.02.02	Regulacja istniejących zjazdów	m2	38,00
6	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż systemowego odwodnienia liniowego polimerobetonowego o szerokości 20 cm oraz wysokości min 20 cm w trzech odcinkach wraz skrzynkami odpływowymi fi 160	mb	20,50
7	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa wjazdu kanalizacyjnego w ciągu chodnikowym	szt.	1,00
ROBOTY KANALIZACYJNE				
8	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykonanie kolektora grawitacyjnego fi 160 od skrzynek odpływowych do studni fi 1200	mb	15,00
9	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Zamontowanie studni przelotowej fi 1000 w linii obecnego kolektora kd400 wraz z wpięciem jednego odpływu kolektora grawitacyjnego do studni fi 1200	szt.	1,00
ROBOTY DROGOWE				
10	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	18 850,00
11	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	18 850,00
12	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 0,4kg/m2	m2	37 700,00
13	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki szklanej o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 x 100 kN z inwentaryzacją miejsc wykonania	m2	1 000,00
13	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu	m2	18 850,00
14	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	18 850,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
15	D.01.01.01A	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	2,850
16	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	2,850
17	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
18	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie znaku C-9 na słupku przeszkodowym U-5a	szt.	8,00
19	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowych prefabrykowanych azyli z PVC	m2	32,00
20	D.07.06.02	Zamontowanie oddzieleni barierkami U-12b z dwoma rzędami łańcucha	mb	25,00
21	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	700,00
22	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	112,00
23	D.09.00.00	Założenie trawników, wraz z zebraniem nadmiaru humusu 5cm poniżej obrzeży	m2	75,00