


DROGA – JEZDNIA



LEGENDA :

- 1-RURA PRZEWODOWA PCV-U
- 2-RURA OSŁONOWA-STALOWA
- 3-MANSZETA UNIWERSALNA FIRMY "INTEGRA"-GLIWICE
- 4-PŁOZY DYSTANSOWE FIRMY "INTEGRA"-GLIWICE
- ODSŁÓP MIĘDZY PŁOZAMI 1,00÷1,50 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH :

DLA RURY KANALIZACYJNEJ PVC-U Ø 200			Oznaczenie przejścia	Oznaczenie przejścia	Oznaczenie przejścia	Oznaczenie przejścia
Lp.	Nazwa materiału	j. m.	S16- S17	S17- Sp4	S24 - Sp5	SR - Sistn.
1.	Rura stalowa cz. Ø329,9x8,0 mm z izol. bit. Z01	mb	31,0	16,0	16,0	14,0
2.	Manszeta typ "N" 200x300 FIRMY "INTEGRA"-GLIWICE	szt.	2	2	2	2
3.	Płaza dystansowa typu "R" 191-225; 5 elementów	kpl.	25	14	14	13
4.	Pręga do skrzynki między dystansowych	kpl.	50	27	28	26
5.	Szkrzynka uliczna do zasuw	szt.	1	1	1	1
6.	Rura stalowa Ø25	mb				
DLA RURY KANALIZACYJNEJ PVC-U Ø 160			Oznaczenie przejścia	Oznaczenie przejścia	Oznaczenie przejścia	
Lp.	Nazwa materiału	j. m.	S10- Sp1	S14- Sp2	S19 - Sp3	
1.	Rura stalowa cz. Ø273,0x7,1 mm z izol. bit. Z01	mb	18,0	20,0	7,0	
2.	Manszeta typ "N" 200x300 FIRMY "INTEGRA"-GLIWICE	szt.	2	2	2	
3.	Płaza dystansowa typu "R" 160-190; 4 elementów	kpl.	15	16	7	
4.	Pręga do skrzynki między dystansowych	kpl.	30	32	14	
5.	Szkrzynka uliczna do zasuw	szt.	1	1	1	
6.	Rura stalowa Ø25	mb				

DLA TŁOCZNEJ PVC-U Ø 110			Oznaczenie przejścia	Oznaczenie przejścia	Oznaczenie przejścia
Lp.	Nazwa materiału	j. m.	TŁOCZNY	TŁOCZNY	TŁOCZNY
1.	Rura stalowa cz. Ø219,1x3,0 mm z izol. bit. Z01	mb	20,0	7,0	10,0
2.	Manszeta typ N 150x250 FIRMY "INTEGRA"-GLIWICE	szt.	2	2	2
3.	Płaza dystansowa typu "BR" 102-111; 10 elementów	kpl.	16	8	10
4.	Pręga do skrzynki między dystansowych	kpl.	32	16	20
5.	Szkrzynka uliczna do zasuw	szt.	1	1	1
6.	Rura stalowa Ø25	mb	2,50	1,46	1,46

		<b>PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin</b> 62-510 Konin ul. Traugutta 2/2 tel./fax 063-244-14-40	
Inwestor: <b>GMINA BRUDZEW</b> ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew			
Projektował:	mgr inż. Iwona Dąbrowska specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci sanitarnych GP.115/7346/11/35/91	Data:	03.2022
Sprawił:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci wod. - kan. GP.7342/183/94	Data:	03.2022
Nazwa zadania :	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. KOLSKIEJ W BRUDZEWIE, GMINA BRUDZEW		
Temat rysunku :	Przejście pod drogą w rurze osłonowej	SKALA	---
Brana:	Sanitarna		
			NR RYSUNKU <b>9</b>