

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233123-7 Drogi podrzędne

NAZWA INWESTYCJI : Remont - wymiana nawierzchni chodnika  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna ul.Cicha w Kępnie  
INWESTOR : Gmina Kępno  
ADRES INWESTORA : ul.Ratuszowa 1 63-600 Kępno  
KOD CPV : Z wyboru ofert  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 23 październik 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
poniedziałek, 23 październik 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01. 0,253	km  km	  0,253	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,253</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
2 d.2	KNNR 6 0805-05 z.o. 2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-01.02.04 480+20,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
3 d.2	KNR 2-31 0814-01 z.o. 2.13. 9902-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę SST D-01.02.04  179,00+20,00	m  m	  199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>
4 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km SST D-01.02.04 500,00*0,05*1,30+199,00*0,06*0,25*1,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  36,381	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,381</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne.</b>			
5 d.3	KNR 2-01 0201-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - WYKOP POD KORYTO CHODNIKA I ZJAZÓW SST D-02.01.01 (313,00+35,00)*0,15+101,00*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  72,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,400</b>
<b>4</b>		<b>Podbudowa</b>			
6 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-04.01.01 313,00+35,00+101,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  449,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>449,000</b>
7 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - zjazdu SST D-04.06.01 101,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,000</b>
8 d.4	KNNR 6 0109-01 z.o. 2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wąskich niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 101,00 - chodnik SST D-04.06.01 313,00+35,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  348,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348,000</b>
<b>5</b>		<b>Nawierzchnie i oporniki</b>			
9 d.5	KNNR 6 0502-02 z.o. 2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.02.02 313,00+35,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  348,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348,000</b>
10 d.5	KNNR 6 0502-03 z.o. 2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.02.02 101,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,000</b>
11 d.5	KNR 2-31 0401-02 z.o. 2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat III-IV 26-75 pojazdów na godzinę SST D-08.01.01b  199	m  m	  199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>
12 d.5	KNNR 6 0404-02 z.o. 2.7. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.03.01 199	m  m	  199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>