

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 roboty związane z remontem tarasu, galerii i barierok					
1	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	01 0819-05	14.10*1.2+9.0*1.2+6.10*1.2+9.0*1.2+1.80*3.60+9.0*2.85	m ²	77.970	
				RAZEM	77.970
2	NNRNKB	(z.VIII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² taras i galeria	m ²		
d.1	202 1130-02	77.970	m ²	77.970	
				RAZEM	77.970
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na gorąco taras nad cz. gospodarczą	m ²		
d.1	0608-01	9.0*2.61	m ²	23.490	
				RAZEM	23.490
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm z tartar na gładko	m ²		
d.1	1102-02	23.490	m ²	23.490	
				RAZEM	23.490
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	77.97	m ²	77.970	
				RAZEM	77.970
6	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych typu gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² taras i galeria	m ²		
d.1	202 1119-10	77.97	m ²	77.970	
				RAZEM	77.970
7	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla wentylacji w stropodachu nad cz. gospodarczą	szk.		
d.1	0334-08 analogia	8	szk.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 4-	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szk.		
d.1	01 0324-02	8.0	szk.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01	Demontaż istniejących balustrad tarasowych	m		
d.1	1301-04	14.33+9+11.20+2.91+1.50+1.50+3.66+1.18	m	45.280	
				RAZEM	45.280
10	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m		
d.1	1209-01 analogia	45.280	m	45.280	
				RAZEM	45.280
2 Roboty rozbiórkowe, ziemne betonowe i murowe					
11	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpcami o szer.dł. do 1.5 m i głębok do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)	m ³		
d.2	0310-04	8.28*0.30*1.0	m ³	2.484	
				RAZEM	2.484
12	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.V-VI)	m ³		
d.2	0307-08	2.484	m ³	2.484	
				RAZEM	2.484
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV	m ³		
d.2	0201-03	2.484	m ³	2.484	
				RAZEM	2.484
14	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
d.2	0201-01	2.484	m ³	2.484	
				RAZEM	2.484
15	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.2	202 0618-01	8.28*0.30	m ²	2.484	
				RAZEM	2.484
16	NNRNKB	(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennejz pustaków typu Max	m ²		
d.2	202 0137-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.28*3.0	m ²	24.840	
				RAZEM	24.840
17	NNRNKB d.2 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.70*2*2+ 1.30*2+ 1.20*2	m	15.800	
				RAZEM	15.800
18	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego drzwi na I-szym piętrze	m ³		
		2.10*1.0*0.24	m ³	0.504	
				RAZEM	0.504
19	KNR-W 4- d.2 01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2.40*2.40	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
20	KNR-W 4- d.2 01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		2.40*2.40	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
21	NNRNKB d.2 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.20*1.50+0.90*1.20	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
22	NNRNKB d.2 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
23	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie pom.gospodarcze	m		
		5.10	m	5.100	
				RAZEM	5.100
24	KNR-W 2- d.2 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2 pom.gospod.	m ²		
		2.05*1.0	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
25	KNR-W 4- d.2 01 0716-01	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2 pom. gospodarcze	m ²		
		8.28*3.0*2	m ²	49.680	
				RAZEM	49.680
26	KNR-W 4- d.2 01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach strop w pomieszczeniu gospodarczym	m ²		
		23.60	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600

