

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Budowa pętli indukcyjnej			
1	ZN-97/TP	D-7.03.01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m		
d.1	S.A.-040		17,5	m	17,500	
	0102-01				RAZEM	17,500
2	ZN-97/TP	D-7.03.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii III	szt.		
d.1	S.A.-040		1	szt.	1,000	
	0301-02				RAZEM	1,000
3	ZN-97/TP	D-7.03.01	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacją kablową	m		
d.1	S.A.-040		40	m	40,000	
	0503-11				RAZEM	40,000
4	KNR-W 5-	D-7.03.01	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania (układanie pętli indukcyjnej)	m		
d.1	10 0105-01		125	m	125,000	
					RAZEM	125,000
5	ZN-97/TP	D-7.03.01	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10, kabli wypełnionych, ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącz.		
d.1	S.A.-040		2	złącz.	2,000	
	0701-01				RAZEM	2,000
6	KNR 5-01	D-7.03.01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.		
d.1	1311-01		2	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000