



RG

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.



NR OBWODU	RG/S1	RG/S2	RG/S3	RG/S4		RG/S5	RG/S6	RG/S7	RG/S8		RG/P1	RG/P2	RG/P3	RG/P4	RG/P5
NAZWA OBWODU	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.		Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.		Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody
PRZEWÓD	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x6mm
MOC ELEKTR. Po[kW]	1,0	1,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	1,0		3,5	3,5	3,5	3,5	5,5



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:	Gmina Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
INWESTYCJA:	Przebudowa kompleksu sportowego z budową budynku zaplecza sanitarnego i infrastruktura towarzyszącą oraz rozbiorą budynku gospodarczego w ramach zadania: „Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego”
LOKALIZACJA:	Osiek, dz. 700/4, obr.0007 Osiek, gmina Osiek

NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	SKALA:	-	BRANŻA:	Elektryczna
FAZA:	PT	DATA:	02.11.2022 r.	NR ARKUSZA	E.3.2
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA		