

Przedmiar robót

Zespół Placówek Młodzieżowych BURSA – System sygnalizacji pożarowej Budynek Główny – ETAP I

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 86-300 Grudziądz ul. Gen. J. Hallera Nr 37

(kod – miejscowość dane adresowe)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej (BUDYNEK GŁÓWNY-ETAP I-KONDYGNACJA IV-VII)

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. Demontaż starego systemu sygnalizacji pożarowej

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010101-02-020	Demontaż starych central pożarowych do 8 linii dozorowych krotność= 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010109-02-020	Demontaż i utylizacja starych akumulatorów krotność= 1,00	szt	2,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010403-02-020	Demontaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek krotność= 1,00	szt	244,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010401-01-020	Demontaż czujek pożarowych - optyczna dymu krotność= 1,00	szt	244,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010402-02-020	Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego ROP krotność= 1,00	szt	8,00

2. Montaż nowego systemu

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010101-01-020	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych krotność= 1,00	szt	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010109-02-020	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah krotność= 1,00	szt	2,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0212-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych krotność= 1,00	kpl	1,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010403-02-020	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych krotność= 1,00	szt	244,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010401-01-020	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu krotność= 1,00	szt	244,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010402-02-020	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego ROP krotność= 1,00	szt	8,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010113-09-020	Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść krotność= 1,00	szt	4,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR AL-010603-08-003	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów krotność= 1,00	adres	2,00