

**PRZEDMIAR****Remont drogi wojewódzkiej nr 579 od km 20+000 do km 22+600**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
<b>ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE</b>				
1	D.01.02.04 / D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym ułożeniem	m2	400,00
2	D.08.05.02	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej	mb	2043,00
3	D.06.04.01	Odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie drogowym z utylizacją uzyskanego materiału wraz z profilowaniem skarp rowów	mb	1 083,00
4	D.03.02.01	Regulacja zasuw wodnych/gazowych w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	3,00
5	D.03.02.01	Wymiana i regulacja wpustów ulicznych wraz z odczyszczeniem w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	29,00
6	D.03.02.01	Wymiana i regulacja włazów kanalizacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	23,00
7	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykonanie studzienki przykrawężnikowej ściekowej osadnikowej betonowej fi 500 wraz wpustem drogowym żeliwnym D400 wraz z odtworzeniem nawierzchni	szt.	1,00
8	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykonanie kolektora grawitacyjnego z rur PVC o śr 200mm PVC SN8 połączonego ze studzienką betonową wraz z odtworzeniem nawierzchni	mb	10,00
9	D.03.01.03	Czyszczenie kolektorów kanalizacyjnych deszczowych Ø 160, 200 ,315, 300, 350, 400	mb	2 000,00
10	D.03.01.03	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami	mb	27,00
<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
11	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	19 028,00
12	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	19 028,00
13	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadawą 0,4kg/m2	m2	38 056,00
14	D.05.02.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu	m2	19 028,00
15	D.05.02.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	19 028,00
16	D.06.03.01	Profilowanie poboczy na średniej szer 1.0 m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	2 905,00
17	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm po zagęszczeniu grubości 10 cm i szer.1,0m	m2	2 905,00
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE</b>				
18	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	2,600
19	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	2,600
20	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
21	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	241,00
22	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	898,00
23	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowego znaku C-9 na słupku przeszkodowym U-5a	szt.	8,00
24	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowych prefabrykowanych azyli z PVC	m2	45,00