


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:50

km 0+000 - 0+270



## OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S - gr. 4cm
2. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W - gr. 5cm
3. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ - 0,5kg/m<sup>2</sup>
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm - gr.20cm
5. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm - min. gr.20cm
6. POBOCZE GRUNTOWE UMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE - gr. 15cm

Nazwa i adres zamawiającego	<b>GMINA NOWA RUDA</b> 57-400 Nowa Ruda ul. Niepodległości 2			
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie dz. 651/2, 649, 648			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: KŁODZKI gmina: Nowa Ruda jednostka ewidencyjna : 020811_20009 obręb: Ludwikowice działka nr 651/2, 649, 648			
Nazwa i adres jednostki projektującej	<b>ZBIGNIEW STANDER</b> ul. Mickiewicza 3 , 58-330 Jedlina Zdrój			
	Branża DROGI	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
Opracował	mgr Inż. Anbna Rablnak	DOŚ/BO/0384/10	06.2022r.	
Opracował	Inż. Zbigniew Stander	DOŚ/BD/0422/04	06.2022r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny			Skala 1:500
				Nr rys.2