

KOSZTORYS OFERTOWY

Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 199 odcinek Mierzyn - Puszcza

Lp.	NUMER	OPIS	Jedn.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ PLN*)
	SST			jedn.	jedn. PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
I Roboty przygotowawcze						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,5	0,00	-
II Roboty rozbiórkowe						
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach oraz frezowanie nierówności i lokalnych wybojów	m ²	555,0	0,00	-
III Roboty nawierzchniowe						
3	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni przy krawężniach na szer. 1,0m	m ²	3000,0	0,00	-
4	04.08.01	Wyrównanie zaniżeń, przełomów i uskoków istniejącej naw. mieszanką mineralno-asfaltową	Mg	250,0	0,00	-
5	04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	m ²	8400,00	0,00	-
6	04.03.01a	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ²	m ²	8400,00	0,00	-
7	05.03.26.	Ułożenie geosiatki	m ²	8400,00	0,00	-
8	05.03.05	Ułożenie warstwy wiążącej z BA średniej gr. 4cm	m ²	8400,00	0,00	-
9	04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	m ²	8320,00	0,00	-
10	04.03.01a	Skropienie w-wy wiążącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ²	m ²	8320,00	0,00	-
11	05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	m ²	8320,00	0,00	-
IV Roboty wykończeniowe						
12	-	Uzupełnienie zjazdów indywidualnych, zjazdów na pola oraz zjazdów leśnych z destruktu gr. do 10cm	m ²	288,0	0,00	-
13	05.02.01.	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. do 10cm	m ²	4500,0	0,00	-
14	07.01.01.	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem	m ²	360,0	0,00	-
RAZEM						-
VAT 23%						-
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						-

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis