


Plan sytuacyjny



MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA z uzbrojeniem podziemnym  
SKALA 1:500  
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie  
pow. wejherowski  
gmina: m. Rumia  
obręb: 10  
działka: 443 i inne, ul. Harcerska, Skarpowa

stan (S-U-W) aktualny na dzień 22.04.2020 r.  
układ odniesienia "2000"  
poziom odniesienia "Krańsztaet"  
sekcja mapy: 6.225.24.0134.G070: 0811, 0812

Sporządził :  
GD.6640.2685.2020  
Wejherowo 22.04.2020 r.

Pomiar szczegółów metodą bezodczytu  
bez pomiaru ustalania granic działek

Wszystkie trwałe obiekty budowlane  
podlegają wyłączeniu przez jednostkę  
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA!  
Nie badano obciążeń nieruchomości  
Nie wykazano istnienia innych  
nie wykazanych na niniejszej mapie  
urządzeń podziemnych, które nie były  
zgłoszone do inwentaryzacji.

W zakresie opracowania znajdują się  
projektowane sieci i przyłącza:

- g63-1747/2010

Poświadczam za zgodność z oryginałem  
i oświadczam, że nie dokonano  
modyfikacji zaewidencjonowanego  
wzorka mapy do celów projektowych, będącej  
podkładem do projektu budowlanego

- Legenda
- linia rozgraniczająca projektowanej inwestycji
  - proj. oś drogi
  - proj. krawężnik betonowy wystający 15x30 cm - światło 12 cm
  - proj. opaska - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - czerwona
  - proj. krawężnik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm
  - proj. krawężnik obniżony 15x22 cm - światło 3 cm
  - proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm
  - proj. ciek przykrawężnikowy
  - proj. wpust deszczowy
  - proj. odwodnienie liniowe typu ACO
  - proj. rura osłonowa dwudzielna A110 PS
  - proj. bariero - poręcz U11-a
  - proj. jezdnia - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - szara
  - proj. zjazd - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - grafit
  - proj. opaska - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - czerwona
  - proj. chodnik - kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm - szara
  - proj. zielen - humusowanie z obsianiem mieszańką traw
  - drzewa do wycinki
  - proj. skarpa
  - proj. skarpa umocniona płytą betonową typu Meba

NAZWA RYSUNKU		BRANŻA DROGOWA	
Plan sytuacyjny		SKALA	1:500
		DATA	04.2021
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Kaźmierczak upr. nr POM/0291/POOD/11 spec. drogowa	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Wojna upr. nr POM/0277/POOD/13 spec. drogowa	PODPIS
TEMAT OPRACOWANIA		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi		NR RYSUNKU	D-3
INWESTOR Gmina Miejska Rumia 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7			