

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis prac związanych z wykonaniem i montażem rolet w Auli US :

Zakup i montaż 2 szt. rolet elektrycznych o wymiarach 300-310 cm każda

Roleta chowana w kasecie na pilota

Elementy montażowe

Montaż

Podłączenie elektryki:

- rolety zasilić z obwodu gniazd 230V 50Hz zainstalowanych na balkonie auli (zasilonych z gniazda w przyległym pok. Nr 223).
- roboty związane z zasilaniem rolet:
 - 3m w listwie elektroinstalacyjnej pionowo w kierunku sufitu + przebicie,
 - 10 m w modułowym (600x600) suficie podwieszanym,
 - przebicie + 3m w listwie elektroinstalacyjnej pionowo w kierunku balustrady balkonu,
 - przebicie w murowanej balustradzie do zamontowanych rolet,
 - wprowadzenie przewodu do rolet, podłączenie końców,
 - pomiary powykonawcze ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji,
 - rysunek powykonawczy.

Ewentualne uzupełnienie ubytków i malowanie ściany

UNIwersytet SZCZECIŃSKI
Administracja Budynków
KIEROWNIK
Makuch
mgr Elżbieta Makuch
tel. 91 444 32 19