

Przedmiar Robót - Powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi na wybranych odcinkach dróg gminnych w miejscowości Huta Mazowskańska , Ludwinów ,Błonie , Kosów, Zabierzów , Dąbrówka Zabłotnia , Parznice , Kowala Kolonia, Kowalówka na terenie Gminy Kowala

Inwestor - Gmina Kowala

Kod wg cpv : 45233220-7

Data opracowania : 11.03.2021r

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	Uwagi
a	b	c	d	e	f	g
			D-04.00.00 1. ROBOTY drogowe - Huta Mazowskańska 318mb			
			D-04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
1	45233000-9	D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia z destruktu)	m ²	1 113,00	318x3,5=1113m2
			D-04.03.00 NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utwalenie			Materiał Wykonawcy
2		D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 4cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	105,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
3		D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	1 113,00	318x3,5=1113m2
			D-04.00.00 2. ROBOTY drogowe - Ludwinów (przy sklepie) 345mb			
			D-04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
4	45233000-9	D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia z destruktu)	m ²	1 207,50	345mx3,5m=1207,5m2
			D-04.03.00 NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utwalenie			Materiał Wykonawcy
5		D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 125kg/m ² (0-16mm) , średnia gr. 5cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	151,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
6	45231000-5	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	1 207,50	345mx3,5m=1207,5m2
			D-04.00.00 3. ROBOTY drogowe - Błonie 164mb			
			D-04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
7	45233000-9	D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia z destruktu)	m ²	574,00	164mx 3,5m = 574m2
			D-04.03.00 NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego			Materiał Wykonawcy
8		D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 4cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	57,40	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
9	45231000-5	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	574,00	164mx 3,5m = 574m2
			D-04.00.00 4. ROBOTY drogowe - Dąbrówka Zabłotnia 230mb			
			D-04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
10	45233000-9	D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia z destruktu)	m ²	835,00	230x 3,5m =805m2 + (30m2 włączenie)
			D-04.03.00 NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utwalenie			Materiał Wykonawcy
11		D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 4cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	80,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
12	45231000-5	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	835,00	230mx 3,5m =805m2 + (30m2 włączenie)
			D-04.00.00 5. Roboty drogowe - Kosów 195mb			
			D-04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
13	45233000-9	D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia z destruktu)	m ²	712,50	195mx 3,5m =682,5m2 + (30m2 włączenie)
			D-04.03.00 NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utwalenie			Materiał Wykonawcy
14		D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 4cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	71,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
15	45231000-5	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	712,50	195mx 3,5m =682,5m2 + (30m2 włączenie)

		D-04.00.00	6. Roboty drogowe - Kowalówka 280mb			
		D-04.03.00	NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utrwalenie			Materiał Wykonawcy
16	45231000-5	D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 4cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy) - odcinek 120mb	Mg	48,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
17		D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 8cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy) - odcinek 160mb	Mg	112,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
18		D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	1 010,00	280m x 3,5m = 980m ² + (30m ² włączenie)
		D-04.00.00	7. Roboty drogowe - Zabierzów / Augustów 140mb			
		D-04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
19	45233000-9	D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia z destruktu)	m ²	490,00	140m x 3,5m = 490m ²
		D-04.03.00	NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utrwalenie			Materiał Wykonawcy
20	45231000-5	D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 4cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	49,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
21		D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	490,00	140m x 3,5m = 490m ²
		D-04.00.00	8. Roboty drogowe - Parznice 70mb			
		D-04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
22	45233000-9	D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia z destruktu)	m ²	245,00	70m x 3,5m = 245m ²
		D-04.03.00	NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utrwalenie			Materiał Wykonawcy
23	45231000-5	D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 100kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 4cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	24,00	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
24		D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	245,00	70m x 3,5m = 245m ²
		D-04.00.00	9. Roboty drogowe - Kolonia Kowala 930mb			
		D-04.03.00	NAWIERZCHNIA z destruktu asfaltowego plus powierzchniowe utrwalenie			Materiał Wykonawcy
25	45231000-5	D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z destruktu asfaltowego 125kg/m ² , frakcji (0-16mm), średnia gr. 5cm po zagęszczeniu z dowozem (Materiał Wykonawcy)	Mg	428,50	destruktu bitumiczny rozłożony za pomocą rozścielacza do MMB
26		D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8, (kat. ruchu KR1-2)	m ²	3 428,00	930m x 3,5m = 3255m ² + (poszerzenie na włączeniu 173m ²)
Data opracowania: 11 marzec 2021r. PROJEKTANT : mgr inż. Jan Baćmaga						