

Tulisków, dnia 27 sierpnia 2024 r.

GMINA I MIASTO TULISZKÓW
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tulisków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SWZ

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r w Tuliszkanie

Sygnatura zamówienia: RRG.271.11.2024

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), dalej: „ustawy Pzp”, pod nazwą: **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkanie** wpłynęły pytania Wykonawców do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych przedstawia, co następuje:

Lp.	Pytania	Odpowiedź
1	<p>Prosimy o wyjaśnienie</p> <ol style="list-style-type: none">Zgodnie z przedmiarem robót dla segmentu A Wykonawca ma zamontować 579,88 m² okien. Zgodnie z zestawieniem stolarki Wykonawca ma zamontować 654,21 m². Prosimy o wyjaśnienie dot. różnicy ilości okien. Jaką wartość należy ostatecznie przyjąćZgodnie z przedmiarem robót dla segmentu B Wykonawca ma zamontować 393,358m² okien. Zgodnie z zestawieniem stolarki Wykonawca ma zamontować 453,20 m². Prosimy o wyjaśnienie dot. różnicy ilości okien. Jaką wartość należy ostatecznie przyjąćZgodnie z przedmiarem robót dla segmentu C Wykonawca ma zamontować 290,65 m² okien. Zgodnie z zestawieniem stolarki Wykonawca ma zamontować 266,49m². Prosimy o wyjaśnienie dot. różnicy ilości okien. Jaką wartość należy ostatecznie przyjąć	<p>Zestawienie stolarki dla segmentów A,B,C – strona PAB.19.</p> <p>Wykonawca ma zrobić prace zgodnie z projektem. Rysunki stolarki okiennej oraz drzwiowej powinny być przeglądane razem ze wszystkimi rysunkami projektu – np. Elewacje.</p>
2	<p>Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dot. wykonania izolacji dachu dla segmentu A</p> <ol style="list-style-type: none">W opisie projektu należy wykonać : wdmuch gr 25 cm, lamda 0,031. Wg przekroju dachu należy wykonać docieplenie - Wełną min. wdmuchiwana (0,034) - 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie , który wariant należy przyjąćDot. segmentu B	<p>Wszystkie warstwy dachu oraz oznaczenia są na rysunkach - PAB.08, 09</p> <p>D1 – przez odkrywki wełna wdmuchiwana 0,034 – 20 cm + styropapa 10 cm na górę</p> <p>D12 – styropapa 0,035 10 cm</p> <p>D2 – wełna mineralna 0,031</p>

	<p>wg opisu należy wykonać docieplenie stropodachu wentylowanego wełną wdmuchiwaną o $\lambda = 0,031$ W/mK gr. 25 cm. Wg projektu przekroju dachu należy wykonać docieplenie Wełna mineralna (0,031) - 10 cm na podłodze strychu. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest właściwa technologia wykonania docieplenia</p> <p>Dodatkowo w przedmiarze wyszczególniono wdmuch gr 25 cm - co jest odmienne od przekrojów nowoprojektowanego dachu.</p> <p>3. Prosimy o określenie gdzie znajduje się dach D 12 ?</p>	<p>10 cm na strychu (dodatkowo) D3 – wełna mineralna 0,031 30 cm na strychu D4, D5 – bez zmian</p>
3	<p>1. Zwracamy się z zapytanie czy w ramach wymiany stolarki - SEGMENT B wykonawca ma zdemontować i zamontować okna od O37-O 46. Brak w zestawieniu w/w stolarki (dla segmentu B). Zwracamy się z wnioskiem dot. ilości stolarki okiennej</p> <p>2. Czy Wykonawca ilości okien ma przyjąć z zestawienia stolarki dla poszczególnych Segmentów ABC ?</p>	<p>Zestawienie stolarki dla segmentów A,B,C – strona PAB.19.</p> <p>Wykonawca ma zrobić prace zgodnie z projektem. Rysunki stolarki okiennej oraz drzwiowej powinny być przeglądane razem ze wszystkimi rysunkami projektu – np. Elewacje.</p>
4	<p>W zestawieniu stolarki brakuje stolarki drzwiowej dla Segmentu C Drzwi D 5 , D6, D7, D8 Brak w projekcie wymiarów w/w drzwi , parametrów tech dot. w/w drzwi oraz ilości Prosimy o uzupełnienie w/w drzwi</p>	<p>Zestawienie stolarki dla segmentów A,B,C – strona PAB.19.</p> <p>Wykonawca ma zrobić prace zgodnie z projektem. Rysunki stolarki okiennej oraz drzwiowej powinny być przeglądane razem ze wszystkimi rysunkami projektu – np. Elewacje.</p>
5	<p>Prosimy o informację czy Drzwi D4 należy wymienić w ramach zamówienia -2szt ? W zestawieniu stolarki drzwiowej dla segmentu A wyszczególniono 1 szt. Prosimy o skorygowanie dokumentacji</p>	<p>Drzwi D4 należy wymienić -2szt</p>

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje rysunki.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ i zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, w następujący sposób:

Było:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **28 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 sierpnia 2024 r. o godzinie 12:30**

Nowy termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **2 września 2024 r. do godziny 9:30**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 września 2024 r. o godzinie 10:00**

Było:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **26 września 2024r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Nowy termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **1 października 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej zmiany są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający opublikował zmianę ogłoszenia w dniu 27 sierpnia 2024 r.

W pozostałym zakresie, postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

/-/ Ewelina Piwońska – Kubiak